

Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **tisdag den 8 april 2025 kl 18.00 i Vasateatern i Hedemora.**

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten i kommunreceptionen, Hökargatan 6, och på kommunens hemsida, www.hedemora.se. Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten) och direktsänds i Hedemora närradio på 93,9 Mhz, med början kl. 18.00. Det är också möjligt att följa mötet via webb-radio, www.radiohedemora.com samt att se sammanträdet via webb-TV, se kommunens hemsida, www.hedemora.se.

Ärenden

1. Öppnade av kommunfullmäktiges sammanträde
2. Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
3. Val av justerare
4. Fastställande av dagordning
5. Utdelning av stipendium från Sport i Dalarna
6. Mål och budget 2025 med plan för åren 2026–2027
7. Yttrande över de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten per den 31 augusti 2024
8. Behandling av motion om vård- och omsorgsboende
9. Behandling av motion om flyttbidrag
10. Besvarande av interpellation driftbidrag för enskilda vägar i Hedemora kommun
11. Besvarande av interpellation aktivitetsområde i Långshyttan
12. Antagande - Detaljplan för del av Brunnsjöberget 1:122, Småhusområde på Västkusten, Hedemora kommun
13. Redovisning av obehandlade motioner
14. Partistödsredovisning och utbetalning av partistöd 2025
15. Anmälan av motioner
16. Anmälan av interpellationer och frågor
17. Anmälan av medborgarinitiativ
18. Valärenden
19. Delgivningar
20. Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Jan Bergqvist (M)
Ordförande

Jennifer Berglund
Kommunsekreterare

Kommunfullmäktiges ledamöter	Närva- rande	Omröstn		
		Ja	Nej	-
Allan Mattsson (KL)				
Ers				
Per Bengtsson (KL)				
Ers				
Inga-Britt Johansson (KL)				
Ers				
Joakim Svedlund (KL)				
Ers				
Pirjo Gustafsson (C)				
Ers				
Lillemor Gunnarsson (C)				
Ers				
Leif Hedlund (C)				
Ers				
Anette Granegård (C)				
Ers				
Marit Andersson (SD)				
Ers				
Åke Törnqvist (SD)				
Ers				
Petra Rosander (SD)				
Ers				
Ylva Lundberg (SD)				
Ers				
Gunilla Myrzell (SD)				
Ers				
Ulf Bertilsson (SD)				
Ers				
Madeleine Gray (KD)				
Ers				
Daniel Kåks (V)				
Ers				
Kerstin Boson (V)				
Ers				

Kommunfullmäktiges ledamöter	Närva- rande	Omröstn		
		Ja	Nej	-
Göran Hoffman (S)				
Ers				
Kajsa-Lena Fagerström (S)				
Ers				
David M. Aura (S)				
Ers				
Anna Maria S. Carlsson (S)				
Ers				
Henrik Selin (S)				
Ers				
Ulf Carlsson (S)				
Ers				
Daniel Andersson (S)				
Ers				
Fredrik Rooslien (S)				
Ers				
Agneta Andreasson Bäck (S)				
Ers				
Kerstin Lundh (partilös)				
Ers				
Lennart Mångs (M)				
Ers				
Mikael Gråbo (M)				
Ers				
Britt-Inger Remning (M)				
Ers				
Tamara Zuljevic (M)				
Ers				
Åsa Ljungqvist (M)				
Ers				
Jonas Fafara (M)				
Ers				
Torbjörn Dahlström (M)				
Ers				
Jan Bergqvist (M)				
Ers				

Ä 1

Öppnande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet öppnas av ordförande.

Ä 2

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Ordförande förrättar upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Ä 3

Val av justerare

Ordförande meddelar kommunfullmäktige om vilka som står på tur att justera kommunfullmäktiges protokoll.

Ä 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen presenteras enligt utskickad kungörelse.

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Ä 5

Utdelning av stipendium från Sport i Dalarna

Sammanfattning

På sammanträdet genomförs en utdelning av stipendium från Sport i Dalarna.

Ä 6

Dnr K041-24 041

Mål och budget 2025 med plan för åren 2026–2027

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog den 3 december 2024 budget för året 2025. Ekonomi- och planeringsavdelningen presenterar nu ett förslag till ett Mål och Budget-dokument med plan för åren 2026–2027.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 mars 2025 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta presenterat Mål och Budget-dokument med plan för åren 2026–2027.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige den 3 december 2024 § 232
Förslag till Mål och Budget-dokument från ekonomi- och planeringsavdelningen den 7 januari 2025
Kommunstyrelsen den 25 mars 2025 § 36

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar presenterat Mål och Budget-dokument med plan för åren 2026–2027.

Utdrag till

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Ä 7

Dnr KS106-24 040

Yttrande över de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten per den 31 augusti 2024

Sammanfattning

Kommunfullmäktige behandlade den 5 november 2024 Hedemora kommuns delårsrapport per 2024-08-31. Kommunfullmäktige godkände delårsrapporten och beslutade även att begära från kommunstyrelsen ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 mars 2025 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna och anta yttrandet från kommunstyrelseförvaltningen den 10 mars 2025 som sitt eget som ett svar på de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per den sista augusti 2024 med godkänt tillägg den 24 oktober 2024

Kommunfullmäktige den 5 november 2024 § 194

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 10 mars 2025

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2025 § 17

Kommunstyrelsen den 25 mars 2025 § 38

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner och antar yttrandet från kommunstyrelseförvaltningen den 10 mars 2025 som sitt eget som ett svar på de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten.

Utdrag till

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Kommunrevisionen

Ä 8

Dnr KS025-23 700

Behandling av motion om vård- och omsorgsboende

Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 januari 2023:

”Hedemora kommun har för närvarande, enligt uppgift ingen kö till särskilt boende. Däremot visar demografin att fram till och med 2040 kommer andelen invånare i ålder 65+ att vara 31%. 2020 var antalet invånare i åldern 65+ att vara 26%. Det innebär en ökning med 5%.

Hur kommer behovet av särskilt boende att utveckla sig? Har omsorgsförvaltningen kapacitet att erbjuda sökanden ett särskilt boende?

Vi föreslår därför följande:

Tyellingstrand hyrs alternativt köps. Granen byggs om till ett mittemellan/trygghetsboende. Granen är direkt olämplig som särskilt boende i sin nuvarande form. Tungarbetat, osäkert ur brandsynpunkt samt vid ev. elavbrott.

Trygghetsboende på Granen kan innebära att villor blir till salu-ökad tillgång till villor i Långshyttan med omnejd. Det är viktigt när företag i Långshyttan nyanställer.

En ev. ökad inflyttning till Långshyttan av barnfamiljer ger ringar på vattnet för förskolor samt Jonsboskolan.

Vi yrkar därför att:

Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd att undersöka om detta skulle vara genomförbart.”

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden behandlade motionen den 26 februari 2025 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i dess del att Tyellingstrand hyrs, alternativt köps och att bifalla motionen i dess del att undersöka om det är genomförbart att Granen byggs om till ett mittemellan/trygghetsboende.

Forts. §

Forts. §

Kommunstyrelsen behandlade motionen den 25 mars 2025 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad i dess del att Tyllingstrand hyrs, alternativt köps och bifaller motionen i dess del att undersöka om det är genomförbart att Granen byggs om till ett mitt emellan/trygghetsboende.
2. Uppdrag ges till omsorgsnämnden att undersöka om det är genomförbart att Granen byggs om till ett mitt emellan/trygghetsboende.

Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson (SD) den 15 januari 2023

Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 18

Omsorgsnämnden den 26 februari 2025 § 47

Kommunstyrelsen den 25 mars 2025 § 41

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad i dess del att Tyllingstrand hyrs, alternativt köps och bifaller motionen i dess del att undersöka om det är genomförbart att Granen byggs om till ett mitt emellan/trygghetsboende.
2. Uppdrag ges till omsorgsnämnden att undersöka om det är genomförbart att Granen byggs om till ett mitt emellan/trygghetsboende.

Utdrag till
Omsorgsnämnden

Ä 9

Dnr KS356-23 019

Behandling av motion om flyttbidrag

Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) och Ronnie Sundqvist (KD) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 21 november 2023:

”Vi behöver bli fler i Hedemora, inte minst när det gäller arbetsför personal i skola, vård och omsorg som framledes kommer få svårt med rekrytering av personal. Det här är ett problem som samtliga partier i kommunfullmäktige är fullt medvetna om och arbetar med.

Motionen syftar till att attrahera personal inom just skola, vård och omsorg. Det bygger på att hjälpa ny arbetskraft inom dessa områden att flytta in till Hedemora. Hjälpen kan innefatta, exempelvis hjälp med flytt samt att skyndsamt hitta en lämplig bostad.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna yrkar

Att Hedemora kommun utreder frågan om att ge ett flyttbidrag om max 25 000 kr till den som bor utanför Hedemora kommun och som väljer att ta ett arbete på heltid inom skola, vård och omsorg i kommunen och flyttar till kommunen.”

Motionen remitterades till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat ett yttrande i ärendet den 17 mars 2025 och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens yttrande den 17 mars 2025.

Kommunstyrelsen behandlade motionen den 25 mars 2025. Britt-Inger Remning (M) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och Marit Andersson (SD) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Marit Andersson (SD) lämnade ett tilläggsyrkande att förvaltningen skulle utreda detta mer och inte bara gissar sig till vad fyra andra kommuner har påpekat. Yrkandet avslogs.

Forts. §

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2025-04-08

Forts. §

Marit Andersson (SD) och Ronnie Sundqvist (KD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering:

”Vi i SD och KD anser att vi bör försöka uppnå våra mål om att bli fler invånare. Då tror vi att detta kan vara en bra sak. Att majoriteten kämpar emot sina egna mål är bara beklagligt.”

Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson (SD) och Ronnie Sundqvist (KD) den 21 november 2023

Kommunfullmäktige den 21 november 2023 § 264

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 17 mars 2025

Kommunstyrelsen den 25 mars 2025 § 42

Förslag till kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Ä 10

Dnr KS070-25 318

Besvarande av interpellation om driftbidrag för enskilda vägar i Hedemora kommun

Sammanfattning

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M) anmäls:

”På KF den 28 januari fattades beslut om att inför riktlinje för driftsbidrag för enskilda vägar i Hedemora kommun.

Av den anledningen frågar jag följande:

1. Hur stort var driftsbidraget till Långshyttans vägförening innan förändringen?
2. Hur stort är bidraget efter förändringen?
3. Anser du att driftsbidraget är tillräckligt för att dels:
 - Hålla vägnätet i samhället vid god standard?
 - Förbättra standarden?”

Kommunfullmäktige medgav den 11 mars 2025 att interpellationen fick ställas och att den ska besvaras vid ett senare tillfälle.

Beslutsunderlag

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 13 februari 2025
Kommunfullmäktige den 11 mars 2025 § 35

Förslag till beslut

x

Ä 11

Dnr KS079-25 829

Besvarande av interpellation om aktivitetsområde i Långshyttan

Sammanfattning

Följande interpellation Allan Mattsson (KL) ställd till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M) anmäls:

”Nu är ishallen såld. Nu är det hög tid att infria löftet om, att efter försäljningen skulle det satsas i Långshyttan.

När fattar vi beslut om Aktivitetsområde Långshyttan vars ambitiösa planer det redovisades på ett öppet möte i Långshyttans Folket Hus?”

Kommunfullmäktige medgav den 11 mars 2025 att interpellationen fick ställas och att den ska besvaras vid ett senare tillfälle.

Beslutsunderlag

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den 17 februari 2025
Kommunfullmäktige den 11 mars 2025 § 36

Förslag till beslut

x

Ä 12

Dnr KS084-17 214

Antagande - Detaljplan för del av Brunnsjöberget 1:122, Småhusområde på Västkusten, Hedemora kommun

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att tillföra småhustomter i ett attraktivt läge med närhet till Hedemora centrum. Området kommer ge ett viktigt tillskott av större småhustomter vilket saknas i Hedemora idag. Ett förslag till detaljplan är nu klart för granskning.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 mars 2025 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Brunnsjöberget 1:122.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen den 5 mars 2025
Kommunstyrelsens strategiutskott den 17 mars 2025 § 12
Kommunstyrelsen den 25 mars 2025 § 44

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Brunnsjöberget 1:122.

Ä 13

Redovisning av obehandlade motioner

Sammanfattning

Följande motioner inlämnade till kommunfullmäktige har ännu inte behandlats:

- a) KS025-23 700 Motion om vård- och omsorgsboende, remitterad till omsorgsnämnden
- b) KS142-23 829 Motion om inrättande av aktivitetsområde Långshyttan, remitterad till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- c) KS162-23 020 Motion om språkpolicy, remitterad till kommunstyrelsen
- d) KS356-23 019 Motion om att utreda frågan om att införa ett flyttbidrag, remitterad till kommunstyrelsen
- e) KS088-24 739 Motion om kombinerad vistelse på dagverksamhet och korttidsboende, remitterad till omsorgsnämnden
- f) KS096-24 739 Motion om att erbjuda seniorlunch i kommunen, remitterad till bildningsnämnden
- g) KS097-24 860 Motion om att ge alla samma chans till kulturutbud, remitterad till bildningsnämnden
- h) KS182-24 610 Motion om upprättande av ny skolorganisation, remitterad till kommunstyrelsen
- i) KS276-24 225 Motion om att AB Hedemorabostäders lägenheter ska ha mindre elkrävande uppvärmning än direktverkande el, remitterad till kommunstyrelsen
- j) KS286-24 700 Motion om att genomföra en extern revision av omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun, remitterad till omsorgsnämnden
- k) KS389-24 829 Motion om aktivitetsområden, remitterad till kommunstyrelsen
- l) KS398-24 049 Motion om att redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav, remitterad till kommunstyrelsen

Forts. §

Forts. §

- m) KS400-24 024 Motion om ändring i Bestämmelserna för ersättningar till förtroendevalda gällande regler för längre frånvaro, remitterad till kommunstyrelsen
- n) KS037-25 739 Motion om att införa lagen om valfrihet (LOV) inom omsorg, remitterad till omsorgsnämnden
- o) KS049-25 029 Motion om att revidera styrdokumentet för visselblåsarfunktionen, remitterad till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 mars 2025 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att förklara sig ha tagit del av redovisningen av obehandlade motioner.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen den 25 mars 2025 § 45

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redovisningen av obehandlade motioner.

Ä 14

Dnr KS106-25 104

Partistödsredovisning och utbetalning av partistöd 2025

Sammanfattning

Enligt det reglemente för partistöd ska kommunfullmäktige årligen i april fatta beslut om utbetalning av partistödet. För att kunna få del av partistödet krävs att varje parti lämnar en redovisning samt en granskningsrapport över hur partistödet använts föregående år.

Alla partier har inkommit med redovisningar inom föreskriven tid.

Beslutsunderlag

Partistödsredovisning från Moderaterna den 11 mars 2025

Partistödsredovisning från Socialdemokraterna den 25 mars 2025

Partistödsredovisning från Vänsterpartiet den 27 mars 2025

Partistödsredovisning från Miljöpartiet den 27 mars 2025

Partistödsredovisning från Centerpartiet den 28 mars 2025

Partistödsredovisning från Kristdemokraterna den 31 mars 2025

Partistödsredovisning från Kommunlistan den 31 mars 2025

Partistödsredovisning från Sverigedemokraterna den 31 mars 2025

Förslag till beslut

1. Presenterade partistödsredovisningar för året 2024 godkänns.
2. Partistöd för året 2025 utbetalas till samtliga partier som finns representerade i Hedemora kommunfullmäktige.

Utdrag till

Partierna

Ekonomiavdelningen

Ä 15

Dnr KSxxx-25 xxx

Anmälan av motioner

Sammanfattning

Vid kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde så fanns inga nya motioner inkomna.

Ä 16 a

Dnr KS123-25 163

Anmälan av interpellation om det finns en plan och budget för ökat engagemang i Beredskapsveckan

Sammanfattning

Följande interpellation av Pirjo Gustafsson (C) ställd till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M) anmäls:

”Ordet ”beredskap” hörs allt oftare och kan omfatta många områden. Temat för MSB:s beredskapsvecka v.39/2025 är ”Du är en del av Sveriges totalförsvar”. Med det vill MSB lyfta vikten av att vi alla behöver bidra för att kunna möta kriser och ytterst krig.

Beredskap handlar om att vara förberedd. De flesta har fått hem den uppgraderade broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Den ger en del vägledning för oss medborgare. På kommunens hemsida finns information men det är inte lätt att plocka fram det som ”jag kan bidra med”.

Kan ett reservkraftverk på en gård vara intressant att anmäla som resurs? Kan en vattenbrunn som har kapacitet att ge dricksvatten till 100 djur men behövs inte nu när ladugården är tom, vara intressant att känna till? Hur ska en sådan vattenresurs skyddas? Stugan i skogen som ligger i skyddet av en berghäll kan vara ett bra skyddsrum eller kan den vara tillgång på annat sätt? Bygdegårdar eller nedlagd skola – hur ska de användas i beredskapssyftet? Kommer de kunna fungera som trygghetspunkter? Det finns flera konkreta frågor som kan ställas.

Dokumentet på kommunens hemsida ”PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP OCH CIVILT FÖRSVAR” med giltighet fr.o.m. 2024-04-11 ger vissa svar. I bilaga 3 under rubriken ”plan för civilt försvar för Hedemora” står dock att ”inget dokument är antaget idag”. Det anges även att inga trygghetspunkter finns utsedda. Jag anser att en ordentlig informationssatsning med konkreta tips och råd behöver lyftas fram så att vi alla blir en del av Sveriges totalförsvar.

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande fråga

Vilken plan och budget finns för att få många i Hedemora att engagera sig i beredskapsveckan i september och visa att vi står starka tillsammans?”

Beslutsunderlag

Interpellation från Pirjo Gustafsson (C) den 16 mars 2025

Forts. §

Forts. §

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och att den besvaras vid ett senare tillfälle.

Ä 16 b

Dnr KS130-25 600

Anmälan av interpellation om insatser för likvärdig skola

Sammanfattning

Följande interpellation av Allan Mattsson (KL) ställd till bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S) anmäls:

”Alla barn i Hedemora som slutför grundskolan ska uppnå behörighet till gymnasiets högskole-eller yrkesförberedande. Så är det inte idag.

	<u>Ej behöriga till gy</u>	<u>Socioekonomiskt index</u>
Jonsbo F-6	33,2 %	247,7
Stureskolan	31,6 %	236,0
Vikmanshyttan	29,1 %	216,8

Allt fler arbetsgivare kräver idag minst gymnasiekompetens för en anställning. Ett barn i 16-16-års ålder är för de kommande 55-60 åren helt avgörande hur hen klarar skolan/betygen. Ca en tredjedel av Hedemoras elever (2023-10-03) riskeras att " dömas" till ett livslångt utanförskap från tidigt tonår in i pensionen. För 2023 uppgick bidrag för en likvärdig skola till 11,561 mkr.

Jag frågar:

1. Tidig och kontinuerlig uppföljning av studieresultaten följs upp med adekvata stödinsatser.
2. Vilka insatser har gjorts för att förbättra resultaten i Jonsbo, Sture och Vikmanshyttan?
3. Hur stor del av och i vilken form av statsbidraget för Likvärdig skola har gått till dessa tre skolor?
4. Vilka ytterligare insatser görs för att förbättra resultaten för elever i skolor med hög socioekonomiskt index?”

Beslutsunderlag

Interpellation från Allan Mattsson (KL) den x mars 2025

Forts. §

Forts. §

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och att den besvaras vid ett senare tillfälle.

Ä 17

Anmälan av medborgarinitiativ

Sammanfattning

Följande medborgarinitiativ anmäls som inkomna för perioden 2025-03-04--2025-03-26:

- a) KS113-25 315 Medborgarinitiativ om att hyra ut parkeringen mitt emot kyrkan till kyrkan

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har ledamöterna i fullmäktige möjlighet att utifrån inlämnade förslag, stödja förslaget genom att skriva en motion i ärendet.

Beslutsunderlag

Underlag över inkomna medborgarinitiativ för perioden 2025-03-04--2025-03-26

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av inkomna medborgarinitiativ för perioden 2025-03-04--2025-03-26.

Utdrag till

Förslagsställare

Ä 18 a

Dnr KS013-25 023

Val av ledamot till valnämnden

Sammanfattning

Susanne Hoffman (S) beviljades av kommunfullmäktige den 28 januari 2025 befrielse från uppdraget som ledamot i valnämnden. Val av ny ledamot i valnämnden ska därmed utses.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Susanne Hoffman (S) den 23 december 2024
Kommunfullmäktige den 28 januari 2025 § 23

Förslag till beslut

Till ledamot i valnämnden, för tiden fram till den 31 december 2026, väljs

Utdrag till

x
Valnämnden
Löneförvaltningen
Matrikel

Ä 18 b

Dnr KS097-25 023

Val av ledamot och ordförande i kommunfullmäktiges valberedning samt ledamot och vice ordförande i kommunfullmäktiges arvodeskommitté

Sammanfattning

Stefan Norberg (S) beviljades av kommunfullmäktige den 11 mars 2025 befrielse från uppdraget som ledamot och ordförande i kommunfullmäktiges valberedning och som ledamot och vice ordförande i kommunfullmäktiges arvodeskommitté.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Stefan Norberg (S) den 3 mars 2025
Kommunfullmäktige den 11 mars 2025 § 38

Förslag till beslut

1. Till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, för tiden fram till den 14 oktober 2026, väljs
2. Till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, för tiden fram till den 14 oktober 2026, väljs
3. Till ledamot i kommunfullmäktiges arvodeskommitté, för tiden fram till den 31 december 2026, väljs
4. Till vice ordförande i kommunfullmäktiges arvodeskommitté, för tiden fram till den 31 december 2026, väljs

Utdrag till

x
Löneförvaltningen
Matrikeln

Ä 18 c

Dnr KS066-25 023

Befrielse från uppdrag och val av ledamot i styrelsen för Hedemora Energi AB

Sammanfattning

Björn Holm (C) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i styrelsen för Hedemora Energi AB.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Björn Holm (C) den 11 mars 2025

Förslag till beslut

1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ledamot i styrelsen för Hedemora Energi AB, för tiden fram till bolagsstämman 2027, nomineras

Utdrag till

Björn Holm

x

Matrikel

Ä 18 d

Dnr KS121-25 023

Befrielse från uppdrag och val av suppleant i styrelsen för Hedemora Energi AB och som ledamot i styrelsen för Hedemora Kommunfastigheter AB

Sammanfattning

Håkan Bäckvall (SD) önskar befrielse från uppdraget som suppleant i styrelsen för Hedemora Energi AB och som ledamot i styrelsen för Hedemora Kommunfastigheter AB.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Håkan Bäckvall (SD) den 11 mars 2025

Förslag till beslut

3. Befrielse från uppdragen beviljas.
4. Till suppleant i styrelsen för Hedemora Energi AB, för tiden fram till bolagsstämman 2027, nomineras
5. Till ledamot i styrelsen för Hedemora Kommunfastigheter AB, för tiden fram till bolagsstämman 2027, nomineras

Utdrag till

Håkan Bäckvall

x

Matrikel

Ä 18 e

Dnr KS136-25 023

Befrielse från uppdrag och val av ersättare i omsorgsnämnden

Sammanfattning

Monika Persson (KD) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Monika Persson (KD) den 24 mars 2025

Förslag till beslut

1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till ersättare i omsorgsnämnden, för tiden fram till den 31 december 2026, väljs

Utdrag till

Monika Persson

x

Omsorgsnämnden

Löneförvaltningen

Matrikel

Ä 18 f

Dnr KS139-25 023

Befrielse från uppdrag och val av 1:e vice ordförande i bildningsnämnden

Sammanfattning

Melker Andersson (M) önskar befrielse från uppdraget som 1:e vice ordförande i bildningsnämnden, men att kvarstå som ledamot i nämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Melker Andersson (M) den 25 mars 2025

Förslag till beslut

1. Befrielse från uppdraget beviljas.
2. Till 1:e vice ordförande i bildningsnämnden, för tiden fram till den 31 december 2026, väljs

Utdrag till

Melker Andersson

x

Bildningsnämnden

Löneförvaltningen

Matrikel

Ä 19

Delgivningar

Följande delgivningar presenteras:

- a) KS109-25 023 Länsstyrelsen Dalarnas beslut den 12 mars 2025 att utse Sabine Jansson (S) till ny ersättare för Socialdemokraterna i Hedemora kommunfullmäktige.
- b) Anteckningar från KF-presidiets beredningsmöte den 27 mars 2025

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ä 20

Avslutande av kommunfullmäktiges sammanträde

Mötet avslutas av ordförande.

Mål och budget 2025

Hedemora kommun

Budget för 2025 fastställd av kommunfullmäktige 2024-12-03

Ramjustering från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till Omsorgsnämnden 2024-12-03

Styrmodell för Hedemora kommun, fastställd i Kommunstyrelsen 2024-09-17 § 123

Mål och Vision fastställd av kommunfullmäktige 2023-11-21

Mål och budget

Mål och budget är kommunens övergripande verksamhetsplan och det är det överordnade styrdokumentet för kommunens samtliga verksamheter. Dokumentet används för att få genomslag för den politiska viljeinriktningen och för att anpassa verksamheten utifrån aktuella behov och därefter göra särskilda prioriteringar.

Mål och budget innehåller kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål till nämnder och bolag, kommunens vision och eventuella särskilda uppdrag. Dokumentet visar också hur mycket verksamhetsområden och olika delar av den kommunala organisationen får från kommunens budget. Mål och budget fungerar som utgångspunkt för nämndspecifika verksamhetsplaner och bolagens affärsplaner.



HEDEMORA KOMMUN

Innehåll

1. Så planerar vi verksamheten	3
1.1 Organisation.....	3
1.2 Finansiellt utgångsläge	4
1.3 Kostnadsutveckling och ramar.....	5
1.4 Organisationsförändringar av större karaktär inför budgetåret 2025.....	6
2. Vision, mål och styrmodell	7
2.1 Vision Hedemora 2038.....	7
2.2 Hedemora kommuns fem inriktningsmål.....	7
2.3 Vår styrmodell.....	9
3. Budget och verksamhetsplanering	13
3.1 Kommunens övergripande budget.....	13
3.2 Budgetprocessen	17
3.3 Kommunstyrelsen.....	18
3.4 Kommunrevisionen	19
3.5 Valnämnden	19
3.6 Överförmyndarnämnden	20
3.7 Bildningsnämnden	20
3.8 Omsorgsnämnden	22
3.9 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	24
4. Så arbetar vi under året	26
4.1 Tidplan för uppföljning.....	26
4.2 Budgetförändringar under året	26
4.3 Hantering av budgetavvikelser	26
4.4 Riktade statsbidrag som bokförs som generella	26

1. Så planerar vi verksamheten

1.1 Organisation

Politisk organisation

Kommunens organisation består av förtroendevalda politiker som väljs vart fjärde år och av anställda tjänstepersoner som gör verklighet av de politiska besluten.

Den politiska majoriteten i Hedemora kommun bestod till en början (2022) av Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet som har 18 mandat tillsammans. Under 2024 lämnade företrädare för Miljöpartiet sitt eget parti för att bli politiskt obunden. Sedan dess utgörs den politiska majoriteten av Socialdemokraterna och Moderaterna i samarbete med den politiskt obundna personen.


Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 35 ledamöter. Kommunfullmäktige har tillsatt Kommunstyrelsen med 11 ledamöter, Bildningsnämnden med 9 ledamöter, Omsorgsnämnden med 9 ledamöter, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 7 ledamöter samt Valnämnden med 6 ledamöter. Kommunstyrelsen har två utskott; ett arbetsutskott och ett strategiutskott. Bildningsnämnden har två utskott; ett arbetsutskott och ett kultur- och fritidsutskott. Omsorgsnämnden har två utskott; ett myndighetsutskott och ett verkställighetsutskott. Övriga nämnder har inga utskott.

För att säkerställa och pröva om den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och ur ett ekonomiskt perspektiv tillfredsställande sätt, utser kommunfullmäktige till varje ny mandatperiod revisorer till kommunrevisionen. Kommunrevisionens uppgift är att granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska även granska om kommunstyrelsen och nämnderna uppfyller kommunfullmäktiges ekonomiska och verksamhetsmässiga mål årsvis och de granskar även om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Kommunrevisionen har 5 ledamöter.

Tjänstemannaorganisation

Verksamheten bedrivs genom fem förvaltningar: Kommunstyrelseförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt Överförmyndarförvaltningen. Den sistnämnda förvaltningen hör tillsammans med samverkanskommunerna Fagersta, Avesta och Norberg till den gemensamma Överförmyndarnämnden.

Kommunkoncernens organisation



1.2 Finansiellt utgångsläge

De tre senaste åren har kommunen redovisat positiva ekonomiska resultat. År 2021 ett överskott på 67,3 mkr, 2022 ett överskott med 73,9 mkr och 2023 ett överskott med 0,8 mkr. Överskotten berodde delvis på statliga bidrag till följd av coronapandemin och delvis på det arbete som gjorts i verksamheterna med att minska kostnaderna.

Den senaste fastställda prognosen för 2024, som är baserad på utfallet för oktober, pekar på ett befarat underskott på 13,5 mkr vilket är 16,4 mkr sämre än det budgeterade resultatet på 2,9 mkr, som motsvarar kommunens överskottsmål på 0,25%.

Befolkningsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor som påverkar beräknat budgetutrymme. Befolkningen för 2025 är beräknad utifrån 15 280 invånare. I planen för 2026 beräknas kommunen minska till 15 216 invånare och till 2027 minska till 15 087 invånare.

Skattesatsen för 2024 var 22,16 kr per intjänad hundralapp. Skattesatsen för Hedemora kommun för 2025 är oförändrad.

Beräkningar av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning är baserade på SKR:s prognos från oktober 2024.

Kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) är budgeterade för anläggningstillgångar som är tagna i bruk och även för investeringar som är planerade 2025. Internränta baseras på SKR:s rekommendation och uppgår för 2025 till 2,5 %, vilket innebär att den är oförändrad jämfört med 2024. Denna ränta är en intern post som redovisas som en intäkt i Finansförvaltningen och som en kostnad för respektive förvaltning.

Som investering i Hedemora kommun avses en tillgång som uppgår till minst 100 000 kr, är avsedd för stadigvarande bruk och har en livslängd om minst tre år. I budgeten tas hänsyn till investeringens påverkan i resultatbudgeten inkluderande ränta och avskrivningar.

Sedan 2007 har Hedemora kommun inga långfristiga lån och budget 2025 innehåller heller ingen nyupplåning. Årets investeringar planeras således att ske utan upplåning.

Budgeten för 2025 är upprättad med ett, tillfälligt, sänkt överskottsmål till 0,50 %, vilket ger ett budgeterat resultat på 6,0 mkr. Under planperioden planeras stegvis att öka överskottsmålet till 1,1 % år 2027.

Som tidigare nämnts visade år 2021 ett överskott på 67,3 mkr, 2022 ett överskott på 73,9 mkr och 2023 ett överskott på 0,8 mkr. Därmed finns inget krav på återställning av eget kapital enligt balanskravet från dessa år.

Kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) uppgår till 74 mkr 2025. 1 januari 2024 trädde nya regler i kraft som innebär att RUR avvecklas. De kommuner som vid ikraftträdandet har en RUR får ha kvar och nyttja den till utgången av 2033, men nya medel får sedan 2024 inte avsättas till RUR.

Resultatreserv (RER) ersätter RUR. Kommuner har från och med 2024 års bokslut möjlighet att reservera medel till RER, som får användas för att öka möjligheten att uppnå en god ekonomisk hushållning. I korthet innebär detta en möjlighet att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att uppnå god ekonomisk hushållning. Resultatreserven innebär att kommunen har möjlighet att bygga upp en reserv under goda tider för att senare kunna nyttja denna under sämre tider, under vissa omständigheter. Vissa omständigheter kan vara exempelvis tillfälligt svag skatteunderlagsutveckling, tillfälliga kostnader till följd av konjunktursvängningar, omstrukturering av verksamhet eller andra tillfälligt oförutsedda utgiftsökningar och tillfälligt oförutsedda inkomstbortfall.

1.3 Kostnadsutveckling och ramar

Budgetramarna för 2025 har räknats upp för lönekostnadsökningar, volymförändringar samt beslutade politiska prioriteringar. I snitt ökar nämndernas budgetramar med 3,0 %.

1.4 Organisationsförändringar av större karaktär inför budgetåret 2025

Tillbakablick år 2024.

Under året genomfördes två omorganisationer i kommunstyrelseförvaltningen; den 1 februari 2024 flyttades samhällsenheten och den 1 juni 2024 flyttades planenheten från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till näringslivsenheten på kommunstyrelseförvaltningen.

Syftet med omorganisationerna var att skapa en tydligare styrkedja och stärka kommunstyrelsens möjlighet att leda kommunens verksamhet på uppdrag av kommunfullmäktige. Genom att flytta vissa tjänster till kommunstyrelseförvaltningen skulle kommunen kunna erbjuda medborgarna en mer sammanhållen, effektivare och snabbare hantering av fastighetsrelaterade ärenden. I samband med omorganisationen bytte näringslivsenheten namn till näringslivs- och samhällsutvecklingsavdelningen. Omorganiseringen innebar även att Jävsnämnden avvecklades.

Planer för år 2025

Samtliga förvaltningar kommer under år 2025 att avsätta en resurs för att tillsammans ta fram och implementera en kommungemensam kretsloppsplan.

Kommunstyrelsen har upphandlat ett nytt verksamhetssystem år 2024 som beräknas att driftsättas under år 2025.

Digitaliseringsavdelningen genomför en kommunövergripande IT-säkerhetssatsning med anledning av att kommunens IT-säkerhet behöver stärkas; ett bättre skydd behövs mot att utomstående ska kunna ta sig in i kommunens digitala IT-miljö samt bättre verktyg för att upptäcka det om det trots allt händer.

Bildningsnämnden har inför år 2025 beslutat om fria pedagogiska måltider i lågstadiet, utökat budgeten för föreningsbidrag för att möjliggöra för föreningslivet att anställa utvecklare samt utökat budgeten för tilläggsbelopp med motsvarande fyra tjänster.


Inom Omsorgsnämnden förstärks bemanningen inom ordinärt boende (hemtjänst) och inom avdelningen barn- och unga med totalt sex tjänster. Även ett boende för personer med kognitiv svikt ska startas upp under året. Ansvaret för omsorgsresor överförs från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till Omsorgsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under hösten 2024 påbörjat arbetet med AI (Artificiell Intelligens). År 2025 avses att ta ytterligare ett steg inom AI genom att integrera AI i arbetet med effektivisering av programvaror som ska underlätta handläggning och processer. Nämnden har även beslutat att renovera Karl Trotzigs byst som år 2020 utsattes för både stöld och skadegörelse. Planen är även att en printad 3D-kopia ska tas fram över Karl Trotzig, vilken kommer att placeras vid Hedemora gammelmgård.

2. Vision, mål och styrmodell

Under hösten 2023 antog kommunfullmäktige en ny vision och fem inriktningsmål som kommunen kommer att arbeta efter. Till grund för kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. Nämndernas och förvaltningarnas arbete ska vara kopplat till visionen, de övergripande målen och de fem styrperspektiven.

2.1 Vision Hedemora 2038



2.2 Hedemora kommuns fem inriktningsmål



"År 2038 är vi 17 500 innevånare i kommunen"

"Vi kan erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer. Vi strävar ständigt efter att förbättra skola, vård och omsorg genom att främja innovation, samarbete och hög kvalitet för att möta innevånarnas behov på bästa möjliga sätt".

**Hedemora kommun är en
attraktiv arbetsgivare
med hög ambition**

"Vi är en attraktiv arbetsgivare med hög ambition"

"Vi bedriver ett attraktivt utvecklingsarbete där vi tar vara på varandras erfarenheter och kunskaper som genomsyrar kommunkoncernens verksamheter. Vi förbättras, utvecklas och tar ansvar och hjälps åt för att öka och ändra vår kompetens i takt med att omvärldens krav och förväntningar förändras".

**Hedemora kommun har en
god ekonomisk hushållning
och tar ansvar för kommande
generationers möjligheter
att finansiera välfärden**

"Vi har en god ekonomisk hushållning och tar ansvar för kommande generationers möjligheter att finansiera välfärden"

"Vi är en kostnadsmedveten- och effektiv kommun där vi hanterar skattepengar klokt och varsamt och där nyttan för innevånarna ytterst avgör hur vi prioriterar och vi förbrukar inte mer resurser än vi har. Vi har god ekonomisk ordning och tillämpar ett effektivt resursnyttjande inom varje bolag, nämnd, förvaltning och enhet".

**Hedemora kommun
är en trygg plats
att bo, verka i och besöka**

"Hedemora kommun är en trygg plats att bo, verka i och besöka"

"Vårt brottsförebyggande- och säkerhetsarbete ska bidra till ökad trygghet i kommunen. År 2038 ska Hedemora kommun vara Dalarnas tryggaste kommun för boende, företag och besökare".

**Hedemora kommun
har en god
förvaltningskultur**

"Vi har en god förvaltningskultur"

"Vi genomför våra uppdrag på ett strukturerat, demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt. Tillsammans motverkar vi oegentligheter samt säkerställer grundläggande friheter och medborgarnas förtroende för kommunen"

Nyckeltal

Till de fem kommunövergripande målen är ett flertal nyckeltal knutna som belyser vad vi behöver prioritera för att utveckla Hedemora. Kommunövergripande mål är inriktningsmål och förutsätter ett långsiktigt perspektiv. I likhet med vår vision beskriver de inriktningen där Hedemora kommun vill vara år 2038. Ett begrepp som "måluppfyllelse" är svårtillämplig på inriktningsmål avseende en årlig basis, därmed genomförs en årlig uppföljning av inriktningen genom en trendbeskrivning över tid.

Uppföljningen genomförs med stöd av ett visst antal kommunindex och kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Dataunderlag till kommunindex och KKIK inhämtas från Kolada som är den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Kommunindex är en sammanvägning av samtliga ingående teman inom ett visst område. Med ett utgångsvärde på kommunindex (ett värde kopplat till det senaste året där det finns tillgängliga data) till ett önskat värde år 2026 (en mandatperiod för KF) kan utvecklingen i förhållande till inriktningsmål följas upp och beskrivas.

Fyra kommunindex som följs upp i förhållande till uppsatta mål är: livskvalitet-, medarbetarengagemang-, trygghet och säkerhet- och nöjd inflytande kommunindex. Tre finansiella resultatindikatorer följs upp utifrån kommunens tredje inriktningsmål, det ekonomiska målet ("Hedemora kommun har en god ekonomisk hushållning..."):

1. Soliditet inkl. pensionsåtaganden kommun (%)
2. Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag
3. Soliditet inkl. pensionsåtaganden kommunkoncern (%)


Närmare beskrivning av kommunindexen finns i bilaga 1.

2.3 Vår styrmodell


Under hösten 2024 genomfördes en revidering av styrmodellen. Styrningen av kommunen sker utifrån strukturen i styrmodellen och beskriver hur organisationen leds och styrs, det vill säga hur gången är från beslut till vad som ska utföras. Styrmodellen innehåller kommunens vision som anger riktningen samt olika övergripande mål. Syftet med styrmodellen är att säkerställa den politiska viljeriktningen, att den kommunala verksamheten håller en hög kvalitet och att den ekonomiska hushållningen är god, det vill säga att vi skapar bästa möjliga värde för våra kommuninnevånare med de resurser som vi har tillgång till.



Styrmodell



Styr- och rapporteringsmodell - vem pratar med vem?



Fem styrperspektiv

I styrmodellen finns fem styrperspektiv som ska genomsyra kommunens verksamheter. Perspektiven är: invånare, ekonomi, medarbetare, samhälle & miljö och vår värdegrund KRAM.



- ❖ *Med invånare* avses alla som är bosatta i Hedemora.
- ❖ *Med ekonomi* menar vi – kommunkoncernens ekonomiska resurser och vårt planerings- och budgetarbete.
- ❖ *Med medarbetare* menar vi – anställda i kommunkoncernen.
- ❖ *Med värdegrund KRAM* menar vi – gemensamt förhållningssätt för att lösa våra uppdrag på bästa sätt
- ❖ *Med samhälle & miljö* menar vi – kommunkoncernens utveckling av ett hållbart samhälle

Med kommunkoncern menas kommunen med tillhörande nämnder och förvaltningar och kommunens helägda bolag.

Analys

Hedemora kommuns arbete med styrning och kvalitet utgår från ett styrhjul som är baserat på den så kallade PDSA-cykeln. PDSA-cykeln är en cirkulär modell som står för: Planera (Plan), Göra (Do), Studera (Study), Agera (Act). En PDSA-cykel är även en metod som går ut på att en organisation systematiskt och kontinuerligt ska arbeta med små modifikationer för att förbättra verksamheten, snarare än att göra stora och radikala förändringar på en gång. Att regelbundet analysera och följa upp uppsatta mål och resultat är en förutsättning för en väl fungerande styrning. Styrhjulets fyra faser, planera, genomföra, följa upp och förbättra är viktiga för att skapa goda resultat i organisationen. Analysgruppen bestående av ett antal personer inom respektive förvaltning och bolag utgör ett stöd i kommunens övergripande analysarbete.



Jämställdhet- och jämlikhetsintegrering

Strategin som används för att skapa ett jämställt samhälle i Hedemora såväl som i Sverige och världen kallas jämställdhetsintegrering. Jämställdhet är i sig både ett mål och ett medel. År 2009 fattades ett politiskt beslut att Hedemora kommun skulle jämställdhetsintegreras och ett par år senare kompletterades arbetet med ett jämlikhetsperspektiv. Det handlar därmed om såväl jämställdhet mellan könen som om jämlikhet mellan olika grupper i samhället.

Syftet är att uppnå lika goda resultat för alla invånare, oavsett vilka de är och vilken bakgrund de har samt att kommunen ska vara en bra arbetsplats för alla oavsett olikheter.

Globala målen – Agenda 2030

Det hållbara samhälle och framåtanda skapas genom ett långsiktigt hållbarhetsarbete, som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Som en del i att förverkliga en social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling har FN antagit 17 globala utvecklingsmål och 169 delmål. Det kallas Agenda 2030 eller de Globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att bland annat avskaffa fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet, säkerställa god och jämlik hälsa samt bekämpa klimatförändringen.

De globala målen omfattar alla världens länder och de lokala offentliga aktörerna är avgörande för genomförandet. Agenda 2030 och internationella konventioner om mänskliga rättigheter ska därför respekteras, skyddas, uppfyllas och främjas lokalt i Hedemora. För att bidra till detta arbete har Hedemora kommun integrerat hållbarhetstänk i kommunens styrmodell. De globala målen i Agenda 2030 är tillsammans med visionen det framtida tillstånd som kommunens verksamheter strävar mot.



3. Budget och verksamhetsplanering

3.1 Kommunens övergripande budget

Budgetjämförelse

Nettobelopp, mkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunrevisionen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Valnämnden	0,0	-1,5	0,0	-1,0	0,0
Överförmyndaren	-2,7	-3,0	-2,9	-3,0	-3,1
Kommunstyrelsen	-76,0	-113,7	-123,4	-123,7	-127,5
Bildningsnämnden	-484,9	-503,7	-517,8	-529,2	-540,8
Omsorgsnämnden	-491,5	-502,2	-519,2	-530,7	-542,3
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden	-52,3	-24,0	-19,1	-20,6	-21,1
Summa nämnder	-1 108,4	-1 149,1	-1183,5	-1 209,2	-1 235,8
Skatteintäkter	786,7	789,7	823,9	848,3	878,5
Generella bidrag och utjämning	351,9	369,3	369,1	376,1	374,4
Finansnetto	12,9	4,5	10,0	10,0	10,0
Gemensamma kostnader	-1,2	-11,4	-11,4	-11,7	-11,9
Avsatt för oförutsedda kostnader			-2,3	-1,3	-1,3
Summa Finansförvaltningen	1 109,2	1 152,1	1189,4	1 221,4	1 249,6
Resultat	0,8	2,9	6,0	12,2	13,8

Budgetförändring mot föregående år

Nettobelopp, mkr	Budget 2024	Budget 2025	Förändring mkr	Förändring %
Kommunstyrelsen	-113,7	-123,4	-9,7	8,6%
Bildningsnämnden	-503,7	-517,8	-14,1	2,8%
Omsorgsnämnden	-502,2	-519,2	-17,0	3,4%
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden	-24,0	-19,1	4,9	-20,4%

Vissa justeringar i nämndernas budgetar är gjorda utifrån omorganisation av verksamheter. Budgetjusteringar är även gjorda under 2024.



Prognosticerad förändring av medel

Nettobelopp, mkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skatteintäkter	789,7	823,9	848,3	878,5
Generella bidrag och utjämning	369,3	369,1	376,1	374,4
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	1 159,0	1 193,1	1 224,4	1 252,9
<i>Procentuell förändring av intäkter</i>		2,9%	2,6%	2,3%
Summa nämnder	-1149,1	-1183,5	-1 209,2	-1 235,8
<i>Procentuell förändring av nämndernas medel</i>		3,0%	2,2%	2,2%

Resultatbudget

Mkr	Prognos okt-24	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnad	-1173,9	-1173,8	-1199,1	-1225,6
Avskrivningar	-19,4	-23,3	-23,0	-23,5
Summa verksamhetens nettokostnader	-1193,3	-1197,1	-1222,1	-1249,1
Skatteintäkter	791,9	823,9	848,3	878,5
Generella bidrag och utjämning	373,2	369,1	376,1	374,4
Finansnetto	14,7	10,0	10,0	10,0
Årets resultat	-13,5	6,0	12,2	13,8



Balansbudget

Mkr	Budget	Plan	Plan
	2025	2026	2027
Anläggningstillgångar	289,9	325,5	361
Omsättningstillgångar	365,8	331,5	320,7
SUMMA TILLGÅNGAR	655,7	657,0	681,7
Eget kapital	297,6	303,6	315,8
Årets resultat	6,0	12,2	13,8
Resultatutjämningsreserv	74,0	74,0	74,0
Summa eget kapital	377,6	389,8	403,6
Avsättningar för pensioner	11,9	10,9	10,2
Långfristiga skulder	8,7	8,3	7,9
Kortfristiga skulder	257,5	248,0	260,0
Summa avsättningar och skulder	278,1	267,2	278,1
S:A EK, AVSÄTTN O SKULDER	655,7	657,0	681,7
Panter och ansvarsförbindelser			
Pensionsåtaganden	149,2	142,5	136,3
Borgensförbindelser	1335,5	1335,5	1335,5



Kassaflödesbudget

Mkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	6,0	12,2	13,8
Justering för av- och nedskrivningar	23,3	23,0	23,5
Justering för realisationsvinst/förlust			
Justering för förändring avsättning	-0,8	-1,0	-0,7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-0,3	-0,4	-0,4
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	28,2	33,8	36,2
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar	28,8	0,4	0,0
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder	0,2	-9,5	12,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	57,2	24,7	48,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillg.	-47,7	-57,1	-57,5
Försäljn. av materiella anläggningstillg.			
Investering i finansiella anläggningstillg.	-1,5	-1,5	-1,5
Försäljn. av finansiella anläggningstillg.			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-49,2	-58,6	-59,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Upptagna lån(+)/amortering av skuld(-)	0,0	0,0	0,0
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	8,0	-33,9	-10,8
Likvida medel vid periodens början	223,0	231,0	197,1
Likvida medel vid periodens slut	231,0	197,1	186,3

Investeringsbudget


Mkr	Utfall 2023	Budget 2024*	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	0,7	40,3	33,1	46,0	46,0
Bildningsnämnden	3,4	2,7	2,5	1,5	1,5
Omsorgsnämnden	2,0	5,3	4,1	4,1	5,0
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	15,4	15,0	8	5,5	5,0
Summa investeringar	21,5	63,3	47,7	57,1	57,5

*inkl. överflyttade medel från år 2023

3.2 Budgetprocessen

Budgetarbetet är en process som pågår året runt och ska bidra till att ett långsiktigt förhållningssätt genomsyrar all verksamhet. Planeringen och prioriteringarna ska alltid gå hand i hand med våra ekonomiska förutsättningar. I budgetarbetet använder kommunen de budgetförutsättningar som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar fram, till exempel för intäktsprognoser, internränta, personalomkostnader och prisindex för kommunal verksamhet. Dessa kan justeras så att de bättre stämmer med kommunens förutsättningar. Budgetförutsättningarna uppdateras flera gånger under året, till exempel när SKR lämnar intäktsprognoser. I prognoserna tar SKR hänsyn till olika faktorer på nationell och internationell nivå som har påverkan på den kommunala ekonomin. I Hedemora kommuns budgetarbete beaktas senast kända fakta och senaste prognoser så långt det är möjligt. Detta innebär att intäktsprognoser, hyresökningar och liknande kan ändras under arbetets gång. Årsplaneringen för budget- och målarbetet i Hedemora kommun följer ett fastställt årshjul.

Årshjulet: Budget- och måluppföljningsprocess



3.3 Kommunstyrelsen

Ordförande: Lennart Mångs

Förvaltningschef: Angela Faleij

Verksamhetsområden

- Kommunstyrelseförvaltningens ledning
- Staben
- Ekonomi- & planeringsavdelning
- HR-avdelning
- Digitaliseringsavdelning
- Näringsliv- och samhällsutvecklingsavdelning
- Räddningstjänst; samverkan

Budgetförändringar i korthet

- Utökning med 1,0 utredartjänst
- IT-säkerhetssatsning
- Ev. rivning av Klosterhallen
- Utökning med 0,5 controller för implementering av verksamhetssystem
- Intäkter för schakttillstånd
- Förändring av grafisk profil

Driftbudget

	Bokslut	Budget	Budget		
Drift (mkr)	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	5,2	30,5	37,7		
Personalkostnader	-35,7	-45,5	-48,2		
Övriga kostnader	-45,5	-98,8	-113,0		
Netto	-76,0	-113,7	-123,4	-123,7	-127,5

**Organisation har genomförts år 2024 mellan MSN och KS*

Budget per verksamhet/avdelning

	Bokslut	Budget	Budget
Verksamhet (mkr)	2023	2024	2025
Politik	-5,6	-4,8	-5,6
Ksf ledning	-6,8	-8,5	-8,4
Ekonomi & planeringsavd	-10,2	-11,3	-11,7
Digitaliseringsavd	-15,1	-19,8	-20,4
Staben	-4,3	-4,5	-6,8
Kommunikationsavd	-5,1		
Näringsliv och samhällsut	-3,8	-35,2	-40,1
HR-avdelning	-9,4	-11,4	-12,1
Räddningstjänst	-15,8	-18,1	-18,3
Netto	-76,0	-113,7	-123,4

**Organisation har genomförts år 2024 mellan MSN och KS*

Investeringsbudget

	Bokslut	Budget	Budget		
(mkr)	2023	2024	2025	Plan 2026	Plan 2027
Netto	0,7	40,3	33,1	46,0	46,0

**Organisation har genomförts år 2024 mellan MSN och KS*

3.4 Kommunrevisionen

Ordförande: Stig Godlund

Verksamhetsområden

Revisorernas uppgift är att på fullmäktiges uppdrag

- Granska, kontrollera och utvärdera den kommunala verksamheten så att den utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Granska om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.
- Årligen granska om kommunstyrelsen och nämnderna uppfyller kommunfullmäktiges ekonomiska och verksamhetsmässiga mål.

Drift (mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	0,0	0,0	0,0		
Personalkostnader	-0,2	-0,2	-0,2		
Övriga kostnader	-0,8	-0,8	-0,8		
Netto	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

3.5 Valnämnden

Ordförande: Henrik Selin

Förvaltningschef: Angela Faleij

Verksamhetsområden

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen samt de uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av valnämnden. Det innebär att nämnden bland annat ansvarar för genomförande av allmänna val, val till europaparlamentet och folkomröstningar. Som ett led i kommunfullmäktiges beredning av ett ärende får valnämnden anlitas om opinionsundersökning eller liknande förfarande ska genomföras, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det.

Valnämnden ska hålla sig informerad om förhållandena och följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar kan genomföras på ett tillförlitligt och rättssäkert sätt. Det åligger nämnden att samarbeta med bland annat myndigheter, organisationer och föreningar inom sitt ansvarsområde och man har även ansvaret för att säkerställa att allmänheten får tillgång till information inför kommande val.

Budgetförändringar i korthet

- Inget val kommer att genomföras 2025.

Drift (mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	0,0	0,5	0,0		
Personalkostnader	0,0	-1,7	0,0		
Övriga kostnader	0,0	-0,2	0,0		
Netto	0,0	-1,5	0,0	-1,0	0,0

3.6 Överförmyndarnämnden

Ledamot från Hedemora kommun: Lars Westlund

Förvaltningschef: Torbjörn Granström

Verksamhetsområden

Den gemensamma överförmyndarnämnden (nedan överförmyndarnämnden) inom ramen för V-Dala överförmyndarsamverkan i Avesta, Fagersta, Hedemora och Norbergs kommun ansvarar för att överförmyndarverksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt andra författningar som reglerar frågor rörande överförmyndarverksamhet. Hedemora är värdkommun för den gemensamma tjänstemannaorganisationen och dess egen förvaltning ingår i värdkommunens organisation.

Förvaltningens verksamheter

- Överförmyndarnämnden har i första hand rollen att vara en tillsynsmyndighet med uppdraget att genom sin granskning se till att de personer som har en ställföreträdare (god man, förvaltare m.m.) inte lider några rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet.
- Överförmyndarnämnden har utöver detta också en rådgivande roll, där en av de huvudsakliga uppgifterna är att ansöka till tingsrätten om olika typer av ställföreträdarskap.

Drift (mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	3,4	3,8	4,0		
Personalkostnader	-5,3	-5,9	-5,9		
Övriga kostnader	-0,8	-0,9	-1,0		
Netto	-2,7	-3,0	-2,9	-3,0	-3,1

3.7 Bildningsnämnden

Ordförande: Agneta Andreasson-Bäck

Förvaltningschef: John Steen

Verksamhetsområden

Bildningsnämndens ansvarar för all utbildning och pedagogisk omsorg inom det offentliga skolväsendet. I nämndens ansvarsområde ingår också verksamheterna kultur- och fritid, kulturskola, kostenhet, brandskydd och HLR samt kommunens stadsbibliotek.

Förvaltningens verksamheter:

- Förskolor
- Grundskolor inklusive förskoleklasser och anpassad skola
- Fritidshem
- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning
- Gruvorten
- Kulturskola
- Kulturenhet
- Kostenhet
- Bibliotek
- Fritidsenhet
- Bad- och idrottsanläggningar
- Brandskydd och HLR

- Skolskjutsar

Budgetförändringar i korthet

- Kommunövergripande IT-säkerhetssatsning
- Kommungemensam kretsloppsplan
- Utökning av budget för tilläggsbelopp
- Fria pedagogiska måltider i lågstadiet
- Utökad föreningsbidragsbudget för att möjliggöra för föreningslivet att anställa utvecklare.
- Tillfällig minskning av förvaltningens budget för förbrukningsinventarier
- Tillfällig stängning av Nattugglan (barnomsorg vid kväll, natt och helg)
- Reducering av en avdelningschef
- Administrationen för elevhälsan kommer att ingå i förvaltningens befintliga administration på bildningskontoret
- Generell nedsättning i budget på verksamheterna med sammanlagd 6 040 tkr
- Nedläggning av Garpenbergs skola 2024
- Budgetförstärkning för anpassad skola
- Nedläggning av Olympicaskolan åk 7-9 2024 genererar en minskning av friskolebidraget
- Ombyggnation av Jonsboskolan
- Rotrenovering av Stallgården
- Nytt ungdomens hus

Driftbudget

Drift (mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	82,4	62,3	58,8		
Personalkostnader	-321,7	-314,3	-319,9		
Övriga kostnader	-245,6	-251,6	-256,7		
Netto	-484,9	-503,7	-517,8	-529,2	-540,8

Budget per verksamhet/avdelning

Verksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Förvaltning, övergripande	-8,1	-8,3	-10,0
Avdeln 1, centralt	-102,8	-93,3	-108,4
Avdeln 2, centralt	-9,4	-9,3	-4,1
Kostenheter	-27,2	-29,6	-29,3
Elevhälsa	-12,2	-15,3	-15,4
Bibliotek	-6,6	-7,4	-7,7
Bildningskontoret	-6,1	-11,8	-13,7
Förskola	-69,8	-71,2	-65,1
Grundskola F-6	-114,3	-116,4	-114,5
Grundskola 7-9	-43,1	-47,2	-49,3
Fritid	-22,8	-26,0	-30,4
Kulturenheten	-8,0	-8,5	-9,8
Gymnasieskola	-45,7	-50,6	-51,9
YH-utbildningar	-0,2	0,0	0,0
Gruvorten	-0,5	-0,8	-0,5
Vuxenutbildningen	-8,1	-8,0	-7,7
Netto	-484,9	-503,7*	-517,8

* I augusti 2024 tilldelades ett generellt statsbidrag för "extra resurser till skolor för att mildra effekterna av inflationen", vilket medförde att personalkostnaderna på Avd 1 tillfördes en budgetförstärkning med 0,7 mkr.

Investeringsbudget

(mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Netto	3,4*	2,7	2,5	1,5	1,5

* i summan ingår 0,9 mkr i utfall avseende leverans för investering som skedde 2023 men budgeten ligger på år 2024.

3.8 Omsorgsnämnden

Ordförande: Kajsa-Lena Fagerström

Förvaltningschef: Anna Frisk

Verksamhetsområden

Omsorgsförvaltningen svarar för

- Kommunens Individ- och familjeomsorg
- Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning
- Olika sysselsättningsåtgärder
- Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
- Särskilt boende för äldre
- Hemtjänst i ordinärt boende
- Hälsa, sjukvård och rehabilitering, HSR, till de som bor i särskilt boende och även hälso-och sjukvård till de som är bedömda att tillhöra den kommunala hemsjukvården



- Grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet, personlig assistans enligt LSS (lag om stöd o service till vissa funktionshindrade):
- Handläggning SOL (socialtjänstlagen)/LSS
- Bostadsanpassning
- Omsorgsresor

Budgetförändringar i korthet

- Utökad grundbemanning inom ordinärt boende med 5 årsarbetare och särskilt boende med 4 årsarbetare
- Uppstart av boende för individer med kognitiv svikt
- Ökad budget för avdelningen Barn- och unga; 1 årsarbetare och köp av tjänster
- Återförande av budget för personlig assistans som putrades ner 2024
- Del av kommunens IT-säkerhetssatsning
- Anpassning av budget till aktuellt läge; höjning av intäkter för äldreomsorgsavgifter och lönebidrag
- Anpassning av budget till aktuellt läge; lägre bidrag från Migrationsverket och högre kostnader för hjälpmedel och utskrivningsklara
- Omsorgsresor överfört från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
- Utökning med 0,5 årsarbetare MAR; medicinskt ansvarig för rehabilitering inom äldreomsorgen
- Utökad budget för fortbildning
- 2 tjänster för korttids LSS och vårdnära tjänster dras in (utökning 2024 men ej tillsatta)

Driftbudget

Drift (mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	103,5	87,9	86,1		
Personalkostnader	-400,2	-430,4	-434,9		
Övriga kostnader	-194,8	-159,7	-170,5		
Netto	-491,5	-502,2	-519,2	-530,7	-542,3

Budget per verksamhet/avdelning

Verksamhet (mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Gemensamt	-18,0	-19,6	-20,0
Biståndsenhet	-17,9	-16,8	-15,7
Individ- och familjeomsorg	-83,8	-85,9	-93,7
Arbetsmarknadsenhet	-13,1	-16,8	-16,2
Särskilt boende + gem AO	-120,5	-114,0	-124,1
Hemtjänst/ordinärt boende	-86,7	-88,5	-89,9
LSS + socialpsykiatri	-106,4	-115,1	-115,6
Bemanning	-5,1	-5,1	-5,0
HSR	-40,0	-40,4	-38,9
Netto	-491,5	-502,2	-519,2

Omsorgsrafiken har överförts från MSN till ON, 3,3 mkr enl KF §235

Investeringsbudget

(mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Netto		2,0	5,3	4,1	4,1
					5,0

3.9 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Torbjörn Dahlström
Förvaltningschef: Therese Gunnars

Verksamhetsområden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska tillse att det finns en driftbudget för de verksamheter som nämnden ansvarar för inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämndens och tillika förvaltningens verksamhet omfattar följande områden:

- Prövning, hantering och tillsynsansvar inom miljö- och hälsoskydd enligt rådande lagstiftning
- Ansvarig för livsmedelskontrollen i kommunen enligt rådande lagstiftning
- Prövning, hantering och tillsynsansvar inom plan och bygg enligt rådande lagstiftning
- Kart- och mätverksamhet
- Bilpool, för kommunens behov av tjänstefordon för till exempel hemtjänst, matleveranser
- Trafik utgörs bland annat av trafikplanering och utveckling, myndighetsutövning, ~~omsorgsresor~~, parkeringsövervakning, trafik hinder
- Hantering av kommunens konstsamling

Budgetförändringar i korthet

- Hantering av omsorgsresor samt färdtjänsthandläggning har överlämnats till omsorgsnämnden från 2025-01-01
- Sänkning av intäkter inom livsmedel samt kart och mät-verksamheten
- Processkartläggning
- Inskanning av äldre byggakter/äldre handlingar för digitalisering till e-arkiv

Driftbudget

Drift (mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	41,8	16,6	16,8		
Personalkostnader	-21,9	-18,5	-16,9		
Övriga kostnader	-72,3	-22,1	-19,0		
Netto	-52,3	-24,0	-19,1	-20,6	-21,1

Budget per verksamhet/avdelning

Ansvar (mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-0,4	-0,5	-0,5
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	-11,0	-9,4	-9,4
Bilpoolen	0,0	0,0	-0,1
Miljö- och byggenheten	-6,2	-7,0	-8,1
Stadsbyggnad	1,9	1,9	1,9
Miljö- och hälsoskydd	1,5	1,5	1,4
Trafik**	-6,4	-3,8	0,0
Fysisk planering*	0,3	0,0	
Miljöstrategiskt arbete*	-0,1	0,0	
Samhällsenheten*	-6,7	-3,8	
Gata och park*	-25,4	-2,1	
Byggnader och lokaler*	-3,7	-0,2	
Mark och skog*	4,2	0,2	
GIS	0,9	1,1	0,8
Kvalitetsenheten	-1,4	-1,8	-5,0
Netto	-52,3	-24,0	-19,1

*Omorganisation har genomförts år 2024 mellan MSN och KS

**Omsorgstrafiken har överförts från MSN till ON, 3,3 mkr enl KF §235

Investeringsbudget

(mkr)	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Netto	15,4	15,0	8,0	5,5	5,0

*Omorganisation har genomförts år 2024 mellan MSN och KS

4. Så arbetar vi under året

4.1 Tidplan för uppföljning

Period	Rapporttyp	Innehåll
Februari	Månadsrapport	Ekonomisk uppföljning
Mars	Månadsrapport	Ekonomisk uppföljning med prognos och planerade åtgärder
April	Månadsrapport	Ekonomisk uppföljning
Maj	Månadsrapport	Ekonomisk uppföljning
Augusti	Delårsrapport	Mål och resultatuppföljning med prognos och planerade åtgärder
September	Månadsrapport	Ekonomisk uppföljning
Oktober	Månadsrapport	Ekonomisk uppföljning med prognos
December	Årsbokslut	Mål- och resultatuppföljning

4.2 Budgetförändringar under året

För att förenkla uppföljningen av budgeten ska förändringar i beslutad budget undvikas. Eventuella omfördelningar av budgetram mellan olika nämnder ska beslutas av kommunfullmäktige. Eventuella omfördelningar mellan olika verksamheter inom samma förvaltning ska beslutas av aktuell nämnd. Vid beslut om omfördelningar i budget ska det alltid framgå var medlen tas ifrån, detta för att undvika underfinansiering.

4.3 Hantering av budgetavvikelser

I de fall en verksamhet under året prognosticerar en negativ budgetavvikelse ska ansvarig chef vidhålla en extra restriktiv inställning till inköp och anställningar samt se över sina intäkter, personalkostnader och övriga kostnader. Vid negativ prognosavvikelse för nämnden som helhet ska nämnden upprätta en åtgärdsplan.

I de fall en verksamhet under året uppvisar en positiv prognosavvikelse ska ett helhetstänk tillämpas. Alla verksamheter ska jobba för att kommunen som helhet uppnår sina finansiella mål. Det kan ibland innebära att verksamheten/nämnden trots det prognosticerade budgetöverskottet vidhåller en restriktiv inställning till inköp och anställningar för att bevara sitt överskott och på så sätt väga upp för underskott på andra områden.

4.4 Riktade statsbidrag som bokförs som generella

Då kommunen under året erhåller statsbidrag som inte är budgeterade och som avser en viss verksamhet men enligt RKR:s rekommendationer ska bokföras som generella bidrag kan ekonomikontoret omfördela motsvarande budget till den nämnd som är ansvarig för avsedd verksamhet. Hanteringen gäller även när budget för ett riktat statsbidrag finns, men där kommunen erhåller ett motsvarande generellt statsbidrag istället. Bidragen redovisas i samband med de ekonomiska uppföljningarna under året samt i årsredovisningen.

Bilaga 1, Mål och budget 2025

Beskrivning av kommunindex och de finansiella resultatindikatorerna

- **Kommunindex Livskvalitet** (en sammanvägning av samtliga ingående teman som mäter livskvalitet) är vald indikator till mål 1, "vi strävar ständigt efter att förbättra skola, vård och omsorg...för att möta innevånarnas behov på bästa möjliga sätt". Ingående indikatorer till indexen normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst (för vissa indikatorer används inverterad skala). I nästa steg vägs de standardiserade indikatorvärdena samman till index på aspektnivå. Utgångsvärde för Hedemora kommun är 51 (avser året 2022). Den önskade riktningen är att öka värdet upp till 55 till året 2026.
- **Medarbetarengagemang (HME)** totalkommunindex är vald indikator till mål 2, "vi är en attraktiv arbetsgivare med hög ambition". HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 stämmer mycket dåligt och 5 stämmer mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang. Utgångsvärde för Hedemora kommun är 80 (avser året 2022). Den önskade riktningen är att öka värdet upp till 85 till året 2026.
- **Trygghet och säkerhet kommunindex** (en sammanvägning av samtliga ingående teman som mäter trygghet) är vald indikator till mål 4, "Hedemora kommun är en trygg plats att bo, verka och besöka". Kommunindex för tema Trygghet och säkerhet baseras på indikatorerna Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%), Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%). Nyckeltalen normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst (för vissa indikatorer används inverterad skala). I nästa steg vägs de normaliserade indikatorvärdena samman till index på aspektnivå (temat bygger i dagsläget på indikatorer inom en aspekt). Utgångsvärde för Hedemora kommun är 55 (avser året 2022). Den önskade riktningen är att öka värdet upp till 60 till året 2026.
- **Nöjd inflytande index** (förtroende) är vald indikator till mål 5, "tillsammans motverkar vi oegentligheter samt säkerställer grundläggande friheter och medborgarnas förtroende för kommunen". Index uppmäter medborgarnas förtroende för det politiska styret i kommunen, skala 0-100. Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa?", "Vad tror eller tycker du om hur ansvarstagande kommunens politiker är?", "Vad tror eller tycker du om hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa?" och "Vad tror eller tycker du om hur väl politiska beslut genomförs?". Utgångsvärde för Hedemora kommun är 34 (avser året 2020). Den önskade riktningen är att öka värdet upp till 40 till året 2026.
- **Tre finansiella resultatindikatorer** följs upp utifrån mål 3, det ekonomiska målet ("Hedemora kommun har en god ekonomisk hushållning..."):
 1. Soliditet inkl. pensionsåtaganden kommun (%)
 2. Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag
 3. Soliditet inkl. pensionsåtaganden kommunkoncern, (%)

Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som visar hur mycket eget kapital en organisation har i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten är även ett mått på organisationens betalningsförmåga på lång sikt. Ju högre soliditet, desto mindre är företaget beroende av lån, eller främmande kapital. Hedemora kommuns inriktning är att öka soliditeten.

Från: Anna Andersson
Skickat: den 10 mars 2025 09:29
Till: Lennart Mångs; Angela Faleij; Jennifer Berglund
Ämne: Tjänsteutlåtande yttrande angående delårsrapport.docx
Bifogade filer: Tjänsteutlåtande yttrande angående delårsrapport.docx

Datum
2025-03-04

"[Skriv dnr här]"

"[Skriv mottagare här]"

Yttrande

Sammanfattning

I Hedemora kommuns delårsrapport för perioden 2024-08-31 redovisas ett underskott på 5,6 miljoner kronor. Skatter och statsbidrag har ökat med 18,3 miljoner kronor, medan nettokostnaderna för nämnderna har ökat med 53,1 miljoner kronor. Prognosen pekar på ett negativt resultat på -21,0 miljoner kronor, vilket är 23,9 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Revisorerna genomförde en granskning av rapporten och konstaterade att resultatet inte är förenligt med de finansiella målen, då två av tre mål inte uppnås. De noterade även att kommunens leasingavtal för bilar och fastigheter hanteras som operationell leasing istället för finansiell leasing, och rekommenderade att kommunen ser över sina hyreskontrakt för att undvika potentiella fel i räkenskaperna.

Förvaltningen delar revisorernas bedömning att två av de tre finansiella målen inte uppnåtts. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden har uppfyllts för delåret, men målet för årets resultat som andel av skatt och statsbidrag samt soliditeten i kommunkoncernen är inte uppfyllda. Prognosen för 2024 pekar på ett fortsatt lägre resultat, vilket förväntas påverka soliditeten negativt. Åtgärder har vidtagits för att komma närmare budgetmålen, men intensifierat arbete krävs för att hålla driftsbudgeten inom beslutad ram.

Kommunfullmäktige beslutade att stärka förutsättningarna för måluppfyllelse under 2025. Målet för soliditeten i kommunen och kommunkoncernen kommer att behandlas i budgetarbetet inför 2026. En analysgrupp har bildats för att förbättra arbetet med målen och uppföljningen. Gruppen, som består av chefer och nyckelpersoner, ska börja sitt arbete i mars 2025.

Under 2025 kommer även förvaltningen att se över revisorernas bedömning av leasingavtalen för bilar och göra en bedömning av hur dessa ska bokföras.

Ärendebeskrivning

I Hedemora kommuns delårsrapport per 2024-08-31 redovisas ett underskott med 5,6 mkr.

Jämfört med samma period föregående år hade skatter och statsbidrag ökat med 18,3 mkr och nämndernas nettokostnader ökat med 53,1 mkr. Avskrivningar för perioden uppgick till 13,0 mkr. Prognosen pekade mot ett negativt resultat med -21,0 mkr vilket innebar att det prognostiserade resultatet var 23,9 mkr lägre än det budgeterade resultatet.

Kommunens revisorer genomförde en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2024-08-31.

Där kommunens revisorer enligt 12 kap KL bedömde om resultatet i delårsrapporten var förenligt med de mål som fullmäktige beslutat och prövade om räkenskaperna var rättvisande. Revisorernas uttalande avgavs i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Revisionen rekommenderade fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde i februari 2025.

Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige att godkänna den presenterade delårsrapport och prognosen per den sista augusti 2024.

Vidare beslutade Kommunfullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde i februari 2025.

- Revisorernas bedömning var att resultatet i delårsrapporten ej var förenligt med de finansiella målen då 2 av 3 mål ej uppnås.
- Samt att det utifrån den redogörelse som görs i delårsrapporten ej är möjligt att bedöma måluppfyllelsen.
- Revisorerna noterade även att kommunens leasingavtal, särskilt för bilar och fastigheter hanteras som operationell leasing i stället för att redovisas som finansiell leasing. Varför de rekommenderar kommunen att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om dessa skulle kunna innebära väsentliga fel i kommunens räkenskaper.

Förvaltningens yttrande

- Finansiella målen

Förvaltningen delar revisorernas sammanfattande bedömning om att resultatet enligt delårsrapporten ej är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen då 2 av 3 mål ej uppnås.

Mål fastställda av fullmäktige	Mål	Utfall	Vår bedömning
Soliditet inkl pensionsåtaganden (%),	34,0%	34,8%	Målet är uppnått för delåret
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag (%),	0,3%	-0,7%	Målet är ej uppnått för delåret
Soliditet inkl pensionsåtaganden (%), kommunkoncern	23,3%	21,0%	Målet är ej uppnått för delåret

Vidare delar förvaltningen revisorernas uppfattning om att några absoluta målvärlden för soliditet är inte uppsatta för 2024 vare sig för kommunen eller kommunkoncernen utan man har ett mer allmänt hållet mål om att värdena ska förbättras.

Samt att svaga resultat och ökande behov av lånat kapital i bolagen är orsaker till att soliditetmålet inte är uppfyllt för kommunkoncernen vid delåret och inte heller kommer vara uppnått vid helåret. Där kommunens prognosticerade underskott för 2024 gör att även kommunens soliditet beräknas bli lägre till årets slut.

Prognosarbetet under 2024 visade på avvikelser i målarbetet med resultatet. Utifrån det har nämnderna vidtagit åtgärder för att nå budgeten. Dessa åtgärder har givit resultat. Men arbetet behöver intensifieras för att driftsbudgeten ska hållas inom beslutad ram.

Avsaknaden av fastställt mål för soliditeten under 2024 kvarstår under 2025. Varför beslut om soliditetsmål kommer att hanteras i budgetarbetet inför 2026.

- Måluppfyllelsen

Förvaltningen delar revisorernas bedömning om att det utifrån den redogörelse som görs i delårsrapporten ej är möjligt att bedöma måluppfyllelsen.

För att utveckla arbetet med målen och uppföljningen har en analysgrupp bildats i enighet med av kommunfullmäktige antagen budgetprocess. Analysgruppen består av högre chefer och nyckelpersoner däribland förvaltningschefer, VDar och ekonomichef. Analysgruppens arbete är en del av budgetprocessen och får sitt uppdrag från koncernledningsgruppen. Analysgruppens arbete har dock kommit igång senare än planerat på grund av frånvaro men startar under mars 2025.

- Leasingavtal

Sedan 2024 pågår ett samarbete med Leastright för att genomföra en grundlig genomgång av leasingavtalen. Syftet är att bedöma hur dessa avtal

ska hanteras, med särskilt fokus på att avgöra om de ska klassificeras som operationell eller finansiell leasing. I dagsläget leasar kommunen inte bilar, utan vi äger samtliga bilar i vår bilpool.

Beslutsunderlag

"[Beskriv underlag som hör till ärendet]"

Förslag till beslut

Yttrandet godkänns

Utdrag till

"[Beskriv vilka som ska ha del av ärendet]"

Från: Lina Norlander
Skickat: den 28 februari 2025 14:38
Till: Jennifer Berglund
Ämne: ON § 47
Bifogade filer: ON § 47.pdf; 17.1. Yttrande omsorgsboende.pdf; 17.2. ON § 269.pdf; 17.3. KF § 12.pdf; 17.4. KS § 5.pdf; 17.5. ON § 276.pdf; 17.6. Kf § 18 Anmälan av motion (1).pdf; 17.7. Motion Vård och omsorgsboende (1).pdf

Med vänlig hälsning/Best regards

LINA NORLANDER
Nämndsekreterare
Omsorgsförvaltningen
Telefon: 0225-341 04



www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.

§ 47

Dnr ON022-23 700

Behandling av motion gällande särskilt boende

Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 januari 2023:

”Hedemora kommun har för närvarande, enligt uppgift ingen kö till särskilt boende. Däremot visar demografin att fram till och med 2040 kommer andelen invånare i ålder 65+ att vara 31%. 2020 var antalet invånare i åldern 65+ att vara 26%. Det innebär en ökning med 5%.

Hur kommer behovet av särskilt boende att utveckla sig? Har omsorgsförvaltningen kapacitet att erbjuda sökanden ett särskilt boende?

Vi föreslår därför följande:

Tyellingstrand hyrs alternativt köps. Granen byggs om till ett mitt emellan/trygghetsboende. Granen är direkt olämplig som särskilt boende i sin nuvarande form. Tungarbetat, osäkert ur brandsynpunkt samt vid ev. elavbrott.

Trygghetsboende på Granen kan innebära att villor blir till salu-ökad tillgång till villor i Långshyttan med omnejd. Det är viktigt när företag i Långshyttan nyanställer.

En ev. ökad inflyttning till Långshyttan av barnfamiljer ger ringar på vattnet för förskolor samt Jonsboskolan.

Vi yrkar därför att:

Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd att undersöka om detta skulle vara genomförbart.”

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 20 december 2023. Marit Andersson (SD) yrkade bifall till motionen. Yrkandet avslogs och omsorgsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 21 november 2023. Marit Andersson (SD) och Gunilla Berg (KD) reserverade sig mot beslutet.

Forts. § 47

Forts. § 47

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 januari 2024. Marit Andersson (SD) yrkade att motionen skulle bifallas. Yrkandet avslogs och kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 21 november 2023. Marit Andersson (SD) och Madeleine Gray (KD) reserverade sig mot beslutet.

Kajsa-Lena Fagerström (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till omsorgsnämnden med uppdraget att ta fram en djupare analys av hur det ser ut i dagsläget och över kommunens framtida behov av omsorgsboende och eventuellt trygghetsboende. I den analys som tas fram ska det även ingå vad den lokala styrgruppen kom fram till när de tidigare undersökte om fastigheten vid Tyllingstrand i Långshyttan kunde vara ett alternativ till omsorgsboende. Marit Andersson (SD) instämmer i yrkandet. Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Motionen återremitteras till omsorgsnämnden med uppdraget att ta fram en djupare analys av hur det ser ut i dagsläget och över kommunens framtida behov av omsorgsboende och eventuellt trygghetsboende. I den analys som tas fram ska det även ingå vad den lokala styrgruppen kom fram till när de tidigare undersökte om fastigheten vid Tyllingstrand i Långshyttan kunde vara ett alternativ till omsorgsboende.

Omsorgsnämnden beslutade 2024-11-27 att ge AB Hedemorabostäder i uppdrag att projektera inför en byggnation av ett vård-och omsorgsboende.

Vinstragården bedrivs i lokaler som ägs av extern hyresvärd. Hyresavtalet är uppsagt och slutar gälla 2026-12-31. Evakuering av verksamheten planeras ske till Tyllingstrand i väntan på att nytt särskilt boende byggs. Hedemora bostäder förvärvade 2025-01-31 fastigheten, Tyllingstrand.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens yttrande 3 februari 2025

Omsorgsnämnden 27 november 2024 § 269

Kommunfullmäktige 30 januari 2024 § 12

Kommunstyrelsen 16 januari 2024 § 5

Omsorgsnämnden 20 december 2023 § 276

Kommunfullmäktige 24 januari 2023 § 18

Marit Andersson (SD) motion 15 januari 2023

Forts. § 47

Forts. § 47

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen i dess del att Tyllingstrand hyrs, alternativt köps som besvarad.

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen i dess del att undersöka om det är genomförbart att Granen byggs om till ett mitt emellan/trygghetsboende.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen
Kommunfullmäktige
Marit Andersson (SD)

Datum
2025-02-03

Dnr ON022-23 700

Yttrande över motion Vård och omsorgsboende

Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 januari 2023:

”Hedemora kommun har för närvarande, enligt uppgift ingen kö till särskilt boende. Däremot visar demografin att fram till och med 2040 kommer andelen invånare i ålder 65+ att vara 31%. 2020 var antalet invånare i åldern 65+ att vara 26%. Det innebär en ökning med 5%.

Hur kommer behovet av särskilt boende att utveckla sig? Har omsorgsförvaltningen kapacitet att erbjuda sökanden ett särskilt boende?

Vi föreslår därför följande:

Tyllingstrand hyrs alternativt köps. Granen byggs om till ett mitt emellan/trygghetsboende. Granen är direkt olämplig som särskilt boende i sin nuvarande form. Tungarbetat, osäkert ur brandsynpunkt samt vid ev. elavbrott.

Trygghetsboende på Granen kan innebära att villor blir till salu-ökad tillgång till villor i Långshyttan med omnejd. Det är viktigt när företag i Långshyttan nyanställer.

En ev. ökad inflyttning till Långshyttan av barnfamiljer ger ringar på vattnet för förskolor samt Jonsboskolan.

Vi yrkar därför att:

Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd att undersöka om detta skulle vara genomförbart.”

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 20 december 2023. Marit Andersson (SD) yrkade bifall till motionen. Yrkandet avslogs och omsorgsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 21 november 2023. Marit Andersson (SD) och Gunilla Berg (KD) reserverade sig mot beslutet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 januari 2024. Marit Andersson (SD) yrkade att motionen skulle bifallas. Yrkandet avslogs och kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 21 november 2023. Marit Andersson (SD) och Madeleine Gray (KD) reserverade sig mot beslutet.

Kajsa-Lena Fagerström (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till omsorgsnämnden med uppdraget att ta fram en djupare analys av hur det ser ut i dagsläget och över kommunens framtida behov av omsorgsboende och eventuellt trygghetsboende. I den analys som tas fram ska det även ingå vad den lokala styrgruppen kom fram till när de tidigare undersökte om fastigheten vid Tyllingstrand i Långshyttan kunde vara ett alternativ till omsorgsboende. Marit Andersson (SD) instämmer i yrkandet. Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Motionen återremitteras till omsorgsnämnden med uppdraget att ta fram en djupare analys av hur det ser ut i dagsläget och över kommunens framtida behov av omsorgsboende och eventuellt trygghetsboende. I den analys som tas fram ska det även ingå vad den lokala styrgruppen kom fram till när de tidigare undersökte om fastigheten vid Tyllingstrand i Långshyttan kunde vara ett alternativ till omsorgsboende.

Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämnden beslutade 2024-11-27 att ge AB Hedemorabostäder i uppdrag att projektera inför en byggnation av ett vård- och omsorgsboende.

Vinstragården bedrivs i lokaler som ägs av extern hyresvärd. Hyresavtalet är uppsagt och slutar gälla 2026-12-31. Evakuering av verksamheten planeras ske till Tyllingstrand i väntan på att nytt särskilt boende byggs. Hedemora bostäder förvärvade 2025-01-31 fastigheten, Tyllingstrand.

Förvaltningens synpunkter

Omsorgsförvaltningen är positiv till att undersöka möjligheten att flytta Granens särskilda boende till Tyllingstrand. Detta bör ske efter att nytt särskilt boende är klart för att undvika att antalet platser på särskilt boende minskar, då nytt särskilt boende inte bedöms vara klart för inflytt i samband med att hyresavtalet för Vinstragården upphör. Omsorgsförvaltningen är också positiv till att undersöka framtida behov av trygghetsboende och om Granens lokaler kan vara lämpliga för sådan verksamhet.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen i dess del att Tyllingstrand hyrs, alternativt köps som besvarad.

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen i dess del att undersöka om det är genomförbart att Granen byggs om till ett mitt emellan/trygghetsboende.

Anna Frisk
Förvaltningschef

§ 269

Dnr ON259-24 705

Rättning av Omsorgsnämndens beslut den 23 oktober 2024 § 233 gällande byggnation av särskilt boende

Sammanfattning

Den 23 oktober 2024 fattade Omsorgsnämnden beslut om att uppdra Hedemora Kommunfastigheter att projektera inför en byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 80 boendeplatser och att äska medel för detta i budget 2025.

Omsorgsnämnden behöver rätta sitt beslut genom att rikta om uppdraget från Hedemora Kommunfastigheter AB till AB Hedemorabostäder.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 19 november 2024

Meddelande från kommunsekreteraren 15 november 2024

Omsorgsnämnden 23 oktober 2024 § 233

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen om behov av rättning av tidigare beslut och beslutar ge AB Hedemorabostäder i uppdrag att projektera inför en byggnation av ett vård- och omsorgsboende med 80 boendeplatser och att äska medel för detta i budget 2025.

Utdrag till

Omsorgsförvaltningen

AB Hedemorabostäder

§ 12

Dnr KS025-23 700

Behandling av motion om vård- och omsorgsboende

Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 januari 2023:

”Hedemora kommun har för närvarande, enligt uppgift ingen kö till särskilt boende. Däremot visar demografin att fram till och med 2040 kommer andelen invånare i ålder 65+ att vara 31%. 2020 var antalet invånare i åldern 65+ att vara 26%. Det innebär en ökning med 5%.

Hur kommer behovet av särskilt boende att utveckla sig? Har omsorgsförvaltningen kapacitet att erbjuda sökanden ett särskilt boende?

Vi föreslår därför följande:

Tyellingstrand hyrs alternativt köps. Granen byggs om till ett mittemellan/trygghetsboende. Granen är direkt olämplig som särskilt boende i sin nuvarande form. Tungarbetat, osäkert ur brandsynpunkt samt vid ev. elavbrott.

Trygghetsboende på Granen kan innebära att villor blir till salu-ökad tillgång till villor i Långshyttan med omnejd. Det är viktigt när företag i Långshyttan nyanställer.

En ev. ökad inflyttning till Långshyttan av barnfamiljer ger ringar på vattnet för förskolor samt Jonsboskolan.

Vi yrkar därför att:

Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd att undersöka om detta skulle vara genomförbart.”

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 20 december 2023. Marit Andersson (SD) yrkade bifall till motionen. Yrkandet avslogs och omsorgsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 21 november 2023. Marit Andersson (SD) och Gunilla Berg (KD) reserverade sig mot beslutet.

Forts. § 12

Forts. § 12

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 januari 2024. Marit Andersson (SD) yrkade att motionen skulle bifallas. Yrkandet avslogs och kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 21 november 2023. Marit Andersson (SD) och Madeleine Gray (KD) reserverade sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson (SD) den 15 januari 2023

Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 18

Omsorgsnämnden den 20 december 2023 § 276

Kommunstyrelsen den 16 januari 2024 § 5

Yrkande

Kajsa-Lena Fagerström (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till omsorgsnämnden med uppdraget att ta fram en djupare analys av hur det ser ut i dagsläget och över kommunens framtida behov av omsorgsboende och eventuellt trygghetsboende. I den analys som tas fram ska det även ingå vad den lokala styrgruppen kom fram till när de tidigare undersökte om fastigheten vid Tyllingstrand i Långshyttan kunde vara ett alternativ till omsorgsboende.

Marit Andersson (SD) instämmer i yrkandet.

Ordförande finner att yrkandet bifalles.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen återremitteras till omsorgsnämnden med uppdraget att ta fram en djupare analys av hur det ser ut i dagsläget och över kommunens framtida behov av omsorgsboende och eventuellt trygghetsboende. I den analys som tas fram ska det även ingå vad den lokala styrgruppen kom fram till när de tidigare undersökte om fastigheten vid Tyllingstrand i Långshyttan kunde vara ett alternativ till omsorgsboende.

Utdrag till

Omsorgsnämnden

Uppdragsbevakningen

§ 5

Dnr KS025-23 700

Behandling av motion om vård- och omsorgsboende

Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktige den 24 januari 2023:

”Hedemora kommun har för närvarande, enligt uppgift ingen kö till särskilt boende. Däremot visar demografin att fram till och med 2040 kommer andelen invånare i ålder 65+ att vara 31%. 2020 var antalet invånare i åldern 65+ att vara 26%. Det innebär en ökning med 5%.

Hur kommer behovet av särskilt boende att utveckla sig? Har omsorgsförvaltningen kapacitet att erbjuda sökanden ett särskilt boende?

Vi föreslår därför följande:

Tyellingstrand hyrs alternativt köps. Granen byggs om till ett mittemellan/trygghetsboende. Granen är direkt olämplig som särskilt boende i sin nuvarande form. Tungarbetat, osäkert ur brandsynpunkt samt vid ev. elavbrott.

Trygghetsboende på Granen kan innebära att villor blir till salu-ökad tillgång till villor i Långshyttan med omnejd. Det är viktigt när företag i Långshyttan nyanställer.

En ev. ökad inflyttning till Långshyttan av barnfamiljer ger ringar på vattnet för förskolor samt Jonsboskolan.

Vi yrkar därför att:

Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd att undersöka om detta skulle vara genomförbart.”

Motionen remitterades till omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden behandlade ärendet den 20 december 2023. Marit Andersson (SD) yrkade bifall till motionen. Yrkandet avslogs och omsorgsnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 21 november 2023. Marit Andersson (SD) och Gunilla Berg (KD) reserverade sig mot beslutet.

Forts. § 5

Forts. § 5

Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson (SD) den 15 januari 2023

Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 18

Omsorgsnämnden den 20 december 2023 § 276

Yrkande

Marit Andersson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.

Ordförande finner att yrkandet avslås.

Förslag till kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 21 november 2023.

Reservation

Marit Andersson (SD) och Madeleine Gray (KD) reserverar sig mot beslutet.

§ 276

Dnr ON022-23 700

Behandling av motion gällande vård- och omsorgsboende

Sammanfattning

Marit Andersson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen ska hyra, alternativt köpa, fastigheten vid Tyllingstrand i Långshyttan och att nuvarande vård- och omsorgsboende på Granen i Långshyttan istället byggs om till ett mittemellan/trygghetsboende.

Omsorgsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 21 november 2023 lämnat ett yttrande. Förvaltningen anser att förvaltningen behöver fördjupa dialogen med Hedemora Kommunfastigheter AB samt undersöka behov och förutsättningar, innan ett beslut om uppstart av ett vård- och omsorgsboende kan vara aktuellt. Utöver det så måste även budgetförutsättningarna klargöras för att ge nämnden framförhållning i planeringen av budget. Omsorgsförvaltningens ställningstagande är att motionärens yrkanden därmed kan anses vara besvarade.

På Omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 6 december 2023 yrkade Marit Andersson (SD) på bifall av motionen. Yrkandet avslögs.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse/yttrande den 21 november 2023
Omsorgsnämndens verkställighetsutskott § 146 den 6 december 2023
Motion från Marit Andersson (SD) den 15 januari 2023, dnr KS025-23 700
Kommunfullmäktige den 24 januari 2023 § 18

Omsorgsnämndens verkställighetsutskotts beslut

Omsorgsnämndens verkställighetsutskott lämnar vidare till
Omsorgsnämnden utan eget förslag till beslut.

Yrkande

Marit Andersson (SD) yrkar på bifall av motionen.
Ordförande ställer yrkandet mot Omsorgsnämndens förslag till beslut och finner att Marit Andersson (SD) yrkande avslås.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad med hänvisning till omsorgsförvaltningens yttrande den 21 november 2023.

Forts. § 276

Forts. § 276

Marit Andersson (SD) och Gunilla Berg (KD) reserverar sig mot beslutet.

Utdrag till
Omsorgsförvaltningen
Marit Andersson (SD)
Kommunfullmäktige

Anmälan av motion om vård- och omsorgsboende

Sammanfattning

Följande motion av Marit Andersson (SD) anmäls:

”Hedemora kommun har för närvarande, enligt uppgift ingen kö till särskilt boende. Däremot visar demografin att fram till och med 2040 kommer andelen invånare i ålder 65+ att vara 31%. 2020 var antalet invånare i åldern 65+ att vara 26%. Det innebär en ökning med 5%.

Hur kommer behovet av särskilt boende att utveckla sig? Har omsorgsförvaltningen kapacitet att erbjuda sökanden ett särskilt boende?

Vi föreslår därför följande:

Tyellingstrand hyrs alternativt köps. Granen byggs om till ett mittemellan/trygghetsboende. Granen är direkt olämplig som särskilt boende i sin nuvarande form. Tungarbetat, osäkert ur brandsynpunkt samt vid ev. elavbrott.

Trygghetsboende på Granen kan innebära att villor blir till salu-ökad tillgång till villor i Långshyttan med omnejd. Det är viktigt när företag i Långshyttan nyanställer.

En ev. ökad inflyttning till Långshyttan av barnfamiljer ger ringar på vattnet för förskolor samt Jonsboskolan.

Vi yrkar därför att:

Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd att undersöka om detta skulle vara genomförbart.”

Kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson (SD) den 15 januari 2023

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har remitterat motionen till omsorgsnämnden.

Utdrag till
Omsorgsnämnden

Från: Marit Andersson /Omsorgsnämnd /Omsorgsnämnden
Skickat: den 15 januari 2023 19:01
Till: Jennifer Berglund /Kansliavdelningen /Kommunstyrelseförvaltning
Ämne: Motioner
Bifogade filer: Motion LOV.docx; Motion Tyllingstrand.docx

Hedemora 2023-01-15

MOTION

Vård och omsorgsboende

Hedemora kommun har för närvarande, enligt uppgift ingen kö till särskilt boende. Däremot visar demografin att fram till och med 2040 kommer andelen invånare i ålder 65+ att vara 31%. 2020 var antalet invånare i åldern 65+ att vara 26%. Det innebär en ökning med 5%.

Hur kommer behovet av särskilt boende att utveckla sig? Har omsorgsförvaltningen kapacitet att erbjuda sökanden ett särskilt boende?

Vi föreslår därför följande:

Tyllingstrand hyrs alternativt köps. Granen byggs om till ett mittemellan/trygghetsboende. Granen är direkt olämplig som särskilt boende i sin nuvarande form. Tungarbetat, osäkert ur brandsynpunkt samt vid ev. elavbrott.

Trygghetsboende på Granen kan innebära att villor blir till salu-ökad tillgång till villor i Långshyttan med omnejd. Det är viktigt när företag i Långshyttan nyanställer.

En ev. ökad inflyttning till Långshyttan av barnfamiljer ger ringar på vattnet för förskolor samt Jonsboskolan.

Vi yrkar därför att:

Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd att undersöka om detta skulle vara genomförbart.

Marit Andersson SD

Kommunfullmäktige

Yttrande över motion om flyttbidrag

Sammanfattning

Marit Andersson (SD) och Ronnie Sundqvist (KD) har i en motion lämnat förslag om att införa ett flyttbidrag.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens yttrande den 17 mars 2025.

Ärendebeskrivning

Marit Andersson (SD) och Ronnie Sundqvist (KD) har i en motion lämnat följande förslag:

”Vi behöver bli fler i Hedemora, inte minst när det gäller arbetsför personal i skola, vård och omsorg som framledes kommer få svårt med rekrytering av personal. Det här är ett problem som samtliga partier i kommunfullmäktige är fullt medvetna om och arbetar med.

Motionen syftar till att attrahera personal inom just skola, vård och omsorg. Det bygger på att hjälpa ny arbetskraft inom dessa områden att flytta in till Hedemora. Hjälpen kan innefatta, exempelvis hjälp med flytt samt att skyndsamt hitta en lämplig bostad.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna yrkar

Att Hedemora kommun utreder frågan om att ge ett flyttbidrag om max 25 000 kr till den som bor utanför Hedemora kommun och som väljer att ta ett arbete på heltid inom skola, vård och omsorg i kommunen och flyttar till kommunen.”

Kommunsekreteraren remitterade motionen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2024 att de hade tagit del av åtgärden.

Forts.

Forts.

Bakgrund

Tidigare har det varit möjligt att via Arbetsförmedlingen få flyttbidrag för bohagsflytt till exempel om man varit arbetssökande under en längre tid och sedan flyttat efter ett arbete på annan ort. Detta avskaffades år 2015.

Vissa arbetsgivare erbjuder dock flyttbidrag. Flyttbidraget från arbetsgivare är skattefritt och fungerar som ersättning för utgifter för packning, transport och uppackning av ägodelar. Det kan vara att dina och dina familjemedlemmars resekostnader också ersätts.

Utgifter som inte räknas är utgifter för dubbel bosättning och hemresor. Därtill innefattar flyttbidraget inte heller förlust vid försäljning av bostad. Flyttersättningen är skattepliktig ifall flytten beror på privata skäl.

Kommuner som erbjuder flyttbidrag

Kommunsekreteraren har varit i kontakt med fyra kommuner som erbjuder flyttbidrag; Arjeplogs kommun, Herrljunga kommun, Hudiksvalls kommun och Tingsryds kommun.

Frågorna som ställts är hur många som ansökt om flyttbidrag från året 2022 och framåt samt om de ser att flyttbidraget har bidragit till minskade problem med att rekrytera personal till de verksamheter som man tidigare haft svårt att tillsätta personal till.

Arjeplogs kommun

Kommunen erbjuder flyttbonus till brist yrken såsom lärare, sjuksköterskor och socialsekreterare.

Från och med 2022 så har 11 nyrekryterade medarbetare ansökt om flyttbonus. Kommunen kan inte säga att flyttbonus varit avgörande för att kunna rekrytera dessa medarbetare, för gällande bristyrken så betalar kommunen också en lönebonus och den anses nog väga tyngre.

Herrljunga kommun

Flyttbidrag infördes 2015 och nyttjandegraden är ungefär 1 per år.

Kommunen anser att flyttbidraget inte påverkat kommunens rekrytering, det vill säga att det underlättat rekryteringen av personal.

Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun erbjuder flyttbidrag till de som har en legitimation som förskollärare, lärare, specialpedagog och speciallärare. Mellan åren 2022–2024 så har totalt 36 ansökningar om flyttbidrag hanterats. Kommunen kan inte avläsa om flyttbidraget har gjort det lättare att rekrytera, men att man mottagit positiva kommentarer från de som flyttat in till kommunen.

Tingsryds kommun

Från året 2022 så har totalt 16 ansökningar kommit in. Kommunen ser inte att flyttbidraget har haft någon större dragningskraft eller att det bidragit till lättare rekrytering av personal inom de områden som man haft svårt med tillsättning. Flyttbidraget är enligt kommunen inte det som avgör om man bosätter sig i kommunen eller inte.

Forts.

Forts.

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen lämnar följande yttrande. Erfarenheter har inhämtats från fyra kommuner; Arjeplogs kommun, Herrljunga kommun, Hudiksvalls kommun och Tingsryds kommun, som erbjuder flyttbidrag. Sammantaget utifrån svaren från de tillfrågade kommunerna så har inte flyttbidraget bidragit till ökad inflyttning och/eller lättare rekrytering av personal, utan att bidraget ses i stället som en förmån som nyttjas vid vissa tillfällen. Förvaltningen ställer sig därför tveksam till ett införande av ett flyttbidrag, men ser inga hinder i uppdra till förvaltningen att göra en djupare utredning och analys i frågan utifrån motionärernas intentioner om det finns en politisk viljeinriktning för det.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens yttrande den 17 mars 2025.

Beslutsunderlag

Motion från Marit Andersson (SD) och Ronnie Sundqvist (KD) den 21 november 2023

Kommunfullmäktige den 21 november 2023 § 264

Förslag till beslut

Motionen anses vara besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens yttrande den 17 mars 2025.

Angela Faleij
Kommundirektör

Jennifer Berglund
Kommunsekreterare

Lena Eriksson

Från: Olle Söderström
Skickat: den 5 mars 2025 17:36
Till: Lena Eriksson; Christian Fredin
Ämne: DP Brunnsjöberget upp för antagande
Bifogade filer: DP_Brunnsjöberget_Antagande_Planbeskrivning.pdf;
DP_Brunnsjöberget_Antagande_Plankarta.pdf;
DP_Brunnsjöberget_Antagande_Tjänsteskrivelse.docx;
DP_Brunnsjöberget_Granskningsutlåtande.pdf;
DP_Brunnsjöberget_Samrådsredogörelse.pdf

Uppföljningsflagga: Flag for follow up
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej!
Här kommer detaljplanen för Brunnsjöberget som ska upp för antagande till KSSU för att sedan gå vidare till KS och till sist KF.

Med vänlig hälsning/Best regards

Olle Söderström
Planarkitekt/Plansamordnare
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-343 82



**HEDEMORA
KOMMUN**

www.hedemora.se

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Telefon: 0225-340 00

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens servicecenter tel. 0225-340 00.

www.hedemora.se | www.facebook.com/hedemorakommun

Hökargatan 6, 776 30 Hedemora | Växel: 0225-340 00

Antagande - Detaljplan för del av Brunnsjöberget 1:122, Småhusområde på Västkusten, Hedemora kommun



Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att tillföra småhustomter i ett attraktivt läge med närhet till Hedemora centrum. Området kommer ge ett viktigt tillskott av större småhustomter vilket saknas i Hedemora idag. Ett förslag till detaljplan är nu klart för granskning.

Ärendebeskrivning

Planenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (2020-01-20) att ta fram en detaljplan för småbostadshus för del av fastigheten Brunnsjöberget 1:122 och detaljplanen är nu klar för granskning.

Området ligger i anslutning till befintligt småhusområde vid Västkusten nära centrala Hedemora. Fastigheten ägs av kommunen och är utpekad i gällande Översiktsplan (2016) som intresseområde för friluftslivet.

Detaljplanen möjliggör ca 30 tomter i varierade storlekar med byggrätter beroende av tomtstorlek angivet i bruttoarea som högst får uppgå till 25% av fastighetens storlek. Det innebär att en tomt på 1000m² har en byggrätt på 250m². Minsta fastighetsstorlek är satt till 1000m². Någon övre gräns är inte satt.

Detaljplanens har i stor utsträckning formats av den branta terrängen där vägarnas lutning varit avgörande. Andra principer för utformningen har varit att skapa ett tydligt huvudstråk, Västkustvägen, som utformas med infarter till de nedre fastigheterna. Syftet är att skapa ett tryggt och välkomnande huvudstråk in i området.

Beslutsunderlag

Planbeskrivning 2025-03-05

Plankarta 2025-03-05

Samrådsredogörelse 2024-08-08

Granskningsutlåtande 2025-02-20

Utredningar som finns redovisade i planbeskrivningen

Tjänsteskrivelse, 2025-03-05

Fördjupad översiktsplan för Hedemora stad med omland (2010)

Hedemora Översiktsplan 2030 (2016)

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens strategiutskott föreslår till Kommunfullmäktige att detaljplanen för del av Brunnsjöberget 1:122 antages.

Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Christian Fredin
Chef Näringsliv- och
samhällsutvecklingsavdelningen

Olle Söderström

Planarkitekt



HEDEMORA
KOMMUN

Diariennr: 2019.810.214

Antagandehandling: 2025-03-05

Genomförandetid: 5 år

Detaljplan för del av fastigheten Brunnsjöberget 1:122

Hedemora kommun, Dalarnas län



Utökat förfarande

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Antagandehandling

2025-03-05

Innehåll

BESKRIVNING AV DETALJPLANEN	4
1. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG	4
2. OMRÅDESBESKRIVNING	4
3. GENOMFÖRANDETID	5
4. HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. MILJÖBALKEN	5
5. UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN	5
6. ALLMÄN PLATS	5
<i>Huvudmannaskap</i>	5
7. PLANUPPDRAK	6
DETALJPLANENS REGLERINGAR	7
8. MOTIV TILL REGLERINGAR	7
<i>Begränsning av markens utnyttjande</i>	7
<i>Höjd på byggnadsverk</i>	7
<i>Utnyttjandegrad</i>	8
<i>Fastighetsstorlek</i>	8
<i>Markens anordnande och vegetation</i>	8
<i>Utförande</i>	8
<i>Stängsel, utfart och annan utgång</i>	8
GÄLLANDE PLANER OCH INTRESSEN	9
9. DETALJPLAN	9
10. ÖVERSIKTSPLAN OCH FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN	9
11. RIKSINTRESSEN	10
12. FRILUFTSLIV	10
13. KULTURHISTORISKA INTRESSEN	10
14. NATURMILJÖ	10
15. VATTENDRAG OCH STRANDSKYDD	10
16. SKOGSBRUK	10
NULÄGE OCH PLANFÖRSLAG	11
17. MILJÖKVALITETSNORMER	11
<i>Vatten</i>	11
18. NATURMILJÖ	16
19. FRILUFTSLIV	18
20. STRANDSKYDD	19
<i>Särskilda skäl för upphävande av strandskydd</i>	20
21. DAGVATTEN	15
22. HÄLSA OCH SÄKERHET	21
<i>Omgivningsbuller</i>	21
<i>Risk för olyckor</i>	21
<i>Risk för översvämning</i>	21
<i>Risk för erosion och skred</i>	21
<i>Förorenad mark</i>	21
23. GEOTEKNIK	21
<i>Områdesbeskrivning</i>	21
<i>Jordarter</i>	22
<i>Grundvatten</i>	22

<i>Områdespåverkan</i>	22
<i>Grundläggning.....</i>	23
24. BEBYGGELSE	23
25. SOCIALA FRÅGOR	25
26. TRAFIK.....	26
<i>Bilvägar inom planområdet.....</i>	26
<i>Västkustvägen</i>	26
<i>Gång- och cykelvägar</i>	28
<i>Parkering</i>	28
27. SERVICE	29
28. TEKNISK FÖRSÖRJNING.....	29
<i>Vatten, avlopp och dagvatten</i>	29
<i>El, tele, optokablar och uppvärmning.....</i>	29
<i>Fjärrvärme</i>	30
<i>Avfallshantering.....</i>	30
GENOMFÖRANDEFRÅGOR.....	30
29. ORGANISATORISKA FRÅGOR	30
<i>Planförfarande.....</i>	30
<i>Genomförandetid</i>	30
<i>Exploateringsavtal</i>	31
<i>Markanvisning</i>	31
<i>Exploatörssamverkan</i>	31
<i>Ansvarsfördelning</i>	31
<i>Huvudmannaskap.....</i>	31
30. FASTIGHETSÄTTSLIGA FRÅGOR	31
<i>Fastighetsbildning och fastighetsreglering.....</i>	31
<i>Gemensamhetsanläggningar,</i>	31
<i>Rättigheter.....</i>	31
31. TEKNISKA FRÅGOR	32
<i>Tekniska utredningar</i>	32
<i>Utbyggnad allmän plats</i>	32
<i>Utbyggnad el, vatten och avlopp.....</i>	32
32. EKONOMISKA FRÅGOR	32
<i>Planekonomisk bedömning.....</i>	32
<i>Planavgift.....</i>	32
<i>Drift allmän plats.....</i>	32
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN.....	33

Beskrivning av detaljplanen

1. Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att tillföra småhustomter i ett attraktivt läge med närhet till Hedemora centrum. Området kommer ge ett viktigt tillskott av större småhustomter vilket saknas i Hedemora idag.

Det utbud av småhustomter som finns idag i Hedemora stad är få och ligger i huvudsak på platser som inte är attraktiva och regleras med omoderna bestämmelser. Tomterna är små och ligger tätt med stora grönområden mellan som ger ett dåligt markutnyttjande och kostsam utbyggnad med mycket vägar. Samtidigt är efterfrågan på tomter stor när läget är rätt.



2. Områdesbeskrivning

Planområdet ligger ca 2km söder om centrala Hedemora längsmed Västkustvägen. Ett befintligt småhusområde ligger direkt norr om planområdet ner mot Brunnsjön. En mindre del av planområdets nordöstra del hamnar inom strandskyddzonen om 100m.

Terrängen är kuperad och lutar uppåt från Brunnsjön. Området består i huvudsak av barrskog och blockig terräng. Strax söder om området finns anlagda stigar och elljusspår där det även spåras för skidåkning på vintern.



3. Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år inom hela planområdet och börjar från och med det datum detaljplanen vinner laga kraft.

4. Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. Miljöbalken

Detaljplanen medför markanvändning som från allmän synpunkt och föreliggande behov bedöms vara god hushållning. Detaljplanen bedöms därmed vara förenlig med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel, avseende grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.

Utvärdering har utförts av olika lokaliseringar av ny bostadsbebyggelse med beaktande av bestämmelserna i 3 kap. MB, 3 § och 6 §. Hänsyn har tagits till landskapsbild samt till kulturmiljövärden och naturvärden. Planområdet ligger i huvudsak utanför strandskyddat område och tar ett skogsområde med små naturvärden i anspråk.

5. Undersökning av betydande miljöpåverkan

Enligt 4 kapitlet 34 § Plan- och bygglagen och 6 kapitlet 3 § Miljöbalken ska en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen genomför därför en undersökning om betydande miljöpåverkan för alla detaljplaner och planprogram. Om undersökningen visar på en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning upprättas i samband med detaljplanearbetet. En undersökning för aktuellt planförslag finns framtagen, daterad 2023-04-24.

Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som enligt miljöbalken 6 kapitlet kräver att särskild miljöbedömning måste göras. Länsstyrelsen delar denna bedömning i sitt samrådsyttrande, 2023-07-03.

6. Allmän plats

Allmän plats utgörs av vägar inom planområdet

Huvudmannaskap

Huvudmannskapet är kommunalt inom hela planområdet.

7. Planuppdrag

Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 27 februari 2017 § 15/17 att ge i uppdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag på nya villatomter främst på Västkusten.

Planuppdraget gavs 2020-01-20, Dnr: KS084-17 214.

Begäran grundar sig på att kommunen avser att ta fram attraktiva bostadstomter i närhet till centrala Hedemora.

Detaljplanens regleringar

8. Motiv till regleringar

Användning av allmän plats

GCVÄG – Befintlig stig ska fortsatt kunna användas som gång- och cykelväg.

NATUR – Området finns som buffert i zoner där det inte är lämpligt med kvartersmark på grund av terrängen och markförhållandena.

NATUR₁ Dagvattendike – Bestämmelsen ger utrymme för diken för dagvattenhantering i enlighet med dagvattenutredningen (WRS, 2022-10-28).

NATUR₂ Dagvattendamm – Bestämmelsen möjliggör utbyggnad av dagvattenhanteringen för området enligt principer från dagvattenutredningen (WRS, 2022-10-28).

GATA₁ Huvudgata – Västkustvägen utgör områdets huvudgata och är den enda vägen till och från området.

GATA₂ Lokalgata – Lokalgatans utformning är anpassad till terrängen. I mitten av området omfattar gatan även två större stenblock med syfte att bevara dessa. Lokalgatorna dras även vidare ut mot planområdesgräns i södra och västra delen av planområdet för att i framtiden möjliggöra fortsatt vägdragning.

Användning av kvartersmark

B₁ En- och tvåbostadshus – Bestämmelsen är till för att begränsa möjligheten för flerbostadshus och skapa en småhuskaraktär i området. Bestämmelsen kan även inrymma radhus.

E Tekniska anläggningar – Området är avsett för transformatorstation samt andra anläggningar för elförsörjningen i området.

P Parkering – Bestämmelsen möjliggör en allmänt tillgänglig parkering i området som ger bättre tillgänglighet för allmänheten till motionsspåren vid Brunnsjöberget.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Begränsning av markens utnyttjande

 Marken får inte förses med byggnad – Syftet är att skapa säkerhetsavstånd till vägar och andra fastigheter.

Höjd på byggnadsverk

h₁ 0,0 Högsta nockhöjd på Huvudbyggnaden är angivet värde i meter – Bestämmelsen syftar till att begränsa huvudbyggnadernas höjd för att inte blockera utsikt för andra fastigheter samt hålla nere skalan i området.

h₂ 0,0 Högsta nockhöjd på Komplementbyggnader är angivet värde i meter – Bestämmelsen syftar till att begränsa komplementbyggnaders höjd för att inte blockera utsikt för andra fastigheter samt hålla nere skalan i området.

Utnyttjandegrad

e₁ 0,0 Största bruttoarea är angiven som % av fastighetsarean inom användningsområdet – Syftet är att begränsa byggrätterna för att skapa en småhuskaraktär i området.

Fastighetsstorlek

d₁ 0,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i m² – Syftet är att begränsa möjligheten till avstyckning av fastigheter för att området ska få en lagom täthet.

Markens anordnande och vegetation

n₁ Befintliga marknivåer ska i huvudsak bevaras – Syftet är att områdets terräng ska bevaras och att större schaktbranter inte ska tillåtas.

n₂ Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk – Syftet är att bevara ett äldre träd inom kvartersmark.

Utförande

b₁ Minst 70% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig – Bestämmelsen syftar till att dagvatten från högre belägna fastigheter inte ska påverka lägre belägna fastigheter och möjliggöra en god dagvattenhantering inom området.

b₂ Huvudbyggnad ska utföras i suterräng – Syftet är att huvudbyggnaden ska anpassas till terrängförhållandena och inte skapa olägenheter för grannfastigheter genom att marken höjs upp med fyllnadsmassor.

Stängsel, utfart och annan utgång

þ ◦ ∞ Utfartsförbud – Bestämmelsen begränsar utfarter där de är olämpliga ur trafiksäkerhetssynpunkt som intill vägkorsningar och i brant terräng.

Upphävande av strandskydd

a₁ Strandskyddet är upphävt – Syftet är att möjliggöra användningen bostäder.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.

Gällande planer och intressen



9. Detaljplan

Planområdet ligger i direkt anslutning till samt överlappar detaljplan A149 och A173 vars genomförandetider gått ut.

Ny detaljplan ersätter befintliga detaljplaner där detaljplanerna överlappar. Befintliga detaljplaner upphävs i dessa områden.

10. Översiktsplan och fördjupad översiktsplan

Gällande översiktsplan är Hedemoras kommuns Översiktsplan 2030 som antogs 2016. Det finns även en fördjupad översiktsplan över Hedemora stad med omland som antogs 2010. Enligt översiktsplanen avses ny bebyggelse i första hand koncentreras till befintliga bostadsbebyggelsegrupper på ett sätt så att utvecklingsorterna förtätas. Planområdets läge i nära anslutning till Hedemora centrum och intill befintligt småhusområde är därför i enlighet med översiktsplanens intentioner.

Planområdet är inte utpekad för bostadsutveckling i den fördjupade översiktsplanen utan omfattas av ett område utpekad för rekreation i översiktsplanen. Av denna anledning handläggs detaljplanen med ett utökat förfarande. Planförslaget har anpassats för att inte inkräkta på de rekreationsvärden som finns i området.

11. Riksintressen

Planområdet omfattas inte eller ligger i direkt närhet av något riksintresse enligt miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel.

12. Friluftsliv

Planområdet omfattas av ett kommunalt intresse för friluftslivet vilket finns utpekat i gällande översiktsplan (2016). Planförslaget har anpassats för att inte inkräkta på de rekreativsvärden som finns i området. Bland annat finns det motionsspår med belysning som löper strax söder om planområdet. På vintern spåras motionsspåret för längdskidåkning.

13. Kulturhistoriska intressen

I närområdet finns fornlämningar samt kulturhistorisk värdefulla odlingslandskap. Åkrarna vid Svedjan sydost om planområdet har betydelse för landskapsbilden och västerut finns ett område för strandbete som ingår som nr 18, klass III, i länsstyrelsens naturvårdsprogram. Brunnsjöberget vid Västkusten är en mycket värdefull representant för de förr allmänna strandbetesmarkerna i älvbygden, med dess idag starkt hotade vegetation. Vidare är markerna av stor betydelse för fågellivet och landskapsbilden.

Områdena ligger utanför planområdet och påverkas inte av föreslagen exploatering.

14. Naturmiljö

I närhet av planområdet finns en nyckelbiotop av lövnaturskog (N 1505-2004). Hela inventeringsområdet ligger inom en värdestrakt för gräsmarker utpekad av Länsstyrelsen och inom biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven, utpekad av UNESCO. I övrigt finns inga konflikter med tidigare kända naturvärden. Området ingår inte i något Natura 2000-område eller riksintresse för naturvård och omfattas inte av några formella skydd såsom naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat.

15. Vattendrag och strandskydd

Området omfattar inga skyddade vattendrag men ligger nära Brunnsjön som enligt VISS ej uppnår god ekologisk eller kemisk status. Den huvudsakliga påverkan kommer från historiska föroreningar som sedimenterats i sjön samt från jordbruk. En utredning av föroreningsbelastningen på Brunnsjön har tagits fram (Föroreningsbelastning, Brunnsjöberget 1:122, SWECO, 2023-11-15). Föroreningsbelastningen beskrivs mer ingående under rubrik 17. Miljö kvalitetsnormer.

Strandskydd råder 100m upp från Brunnsjöns strand och påverkar en liten del av nordöstra planområdet. Strandskyddet avses upphävas inom de delar av planområdet där kvartersmark påverkas av strandskydd.

16. Skogsbruk

Planområdet utgörs i huvudsak av produktionsskog av gran och tall med inga till visst naturvärde (Naturvärdesklass 4). Skogen inom planområdet kommer inte kunna bevaras men skog med högre naturvärden bevaras strax utanför planområdet.

Nuläge och planförslag

17. Miljökvalitetsnormer

Området ligger i glesbebyggt område med långa avstånd från industri, större vägar och jordbruk. Inget överskridande av miljökvalitetsnormer för utomhusluft eller buller (5 kap. MB) kan befaras. I närheten ligger Brunnsjön som enligt VISS ej uppnår god ekologisk eller kemisk status. En utredning av föroreningsbelastningen på Brunnsjön har tagits fram (Föroreningsbelastning, Brunnsjöberget 1:122, SWECO, 2023-11-15).

Vatten

Nuläge

Brunnsjöns fosforstatus bedöms vara dålig, på gränsen till otillfredsställande. Det framräknade förbättringsbehovet i VISS anger att den externa belastningen behöver minska med 372 kg fosfor/år för att kunna nå god status på sikt (VISS-Vatteninformationssystem Sverige, 2022a).

Brunnsjön uppnår ej god kemisk status till följd av att halterna av kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE) överskrider de satta gränsvärdena på 20 mikrogram per kilogram våtvikt ($\mu\text{g/kg vv}$) respektive 0,0085 $\mu\text{g/kg}$. Kviksilver och PBDE är ämnen som i Sverige beskrivs som "överallt överskridande ämnen" till följd av att historiska utsläpp av ämnena medfört storskalig atmosfärisk deposition och luftburen spridning (VISS-Vatteninformationssystem Sverige, 2022a). Vidare klassas Brunnsjöns försurningsstatus som hög.

Inga enskilda vattentäkter finns registrerade inom eller i anslutning till planområdet.


Avrinning planområde nuläge

Avrinningsområdena nordväst om Brunnsjön, avrinningsområde 1 och 2, består till stor del av jordbruksmark och bidrar till majoriteten av fosfor- och kvävebelastningen till recipienten.

Belastning	Kväve [kg/år]	Fosfor [kg/år]
Sjö och vattendrag	483	13
Skog	899	19
Myrmark	126	3
Jordbruksmark	5 837	368
Övrig öppen mark	168	5
Urbant inkl. dagvatten	638	73
Hygge	189	3
Enskilda avlopp	83	8
TOTALT	8423	492

Tabell: Procentuell markanvändning inom avrinningsområdet för Brunnsjön och dess ungefärliga area.


Källa: SMHI, modelldata per område, 23-09-14.



Avrinningsområde 1 och 2

Planområdet består idag till majoriteten av naturmark och ligger i en sluttning och lutar som kraftigast upp mot 20% i öst. Övriga delar sluttar mot nordväst. Området består av tre delavrinningsområden (i WRS dagvattenutredning är det 4 men då planområdet har minskat innefattas nu endast tre). Delavrinningsområde A och B utgör majoriteten av området och beskrivs nedan.

- Delavrinningsområde A är områdets västra del och avvattnas mot ett dike utmed Västkustvägen. Enligt dagvattenutredningen leds dagvattnet under Västkustvägen via en plasttrumma (400 mm). Från trumman avleds sedan dagvattnet via ett öppet dike norrut mot Brunnsjön.
- Delavrinningsområde B består av planområdets östra del med undantag för en mindre del längst öster ut. Delområde 2 och innefattar den största delen av planområdet. Dagvattnet rinner mot Västkustvägen där det sedan leds i dike längs med vägen öster ut mot en trumma (450 mm) som leder flödet norr ut under Västkustvägen. Därefter leds vattnet via en dagvattenledning (300 mm) ut till Brunnsjön. Vid händelse av kraftiga regn, om 300 mm ledningen skulle bli överbelastad, avleds vattnet ytligt på marken över befintliga tomter ner mot Brunnsjön.



Planförslag och konsekvenser

Enligt dagvattenutredningens beräkningar i Stormtac ökar belastningen från hela planområdet för samtliga studerade ämnen efter exploatering utan dagvattenåtgärder (Dagvattenutredning, WRS, 2022-10-28). Detta beror på att planområdet i nuläget består av skogsmark som har mycket små utsläpp. En dagvattenhantering med fördröjning och rening av dagvatten planeras för att reducera de ökande föroreningsmängderna. Med dagvattenåtgärder kan föroreningsmängderna minska i sådan omfattning att de inte bedöms försvåra möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen.

Dagvattenutredningens beräkningar kommer fram till att föroreningsbelastningen från exploateringen utgör ca 0,3–0,5 % av förbättringsbehovet enligt Vattenmyndigheten och Länsstyrelserna. Flödet ut från planområdet som finns beräknat i dagvattenutredningen utförd av WRS är beräknat med rationella metoden. Det visar maximala flöden ut från området i och med exploateringen. I praktiken kommer flödet ut från planområdet att påverkas mycket lite då området är del av ett betydligt större avrinningsområde. Enligt den senaste plankartan utgör exploateringen cirka 5,5 ha och avrinningsområdet till Brunnsjön är totalt ca 1314 ha, planområdet utgör därmed cirka 0,6 % av Brunnsjöns totala avrinningsområde.

Utöver det ytliga avrinningsområdet har Brunnsjön även ett tillflöde från Broån. Enligt SMHI:s modellerade data för Broån är medelflödet i ån, 570 l/s och HQ50 är 5 850 l/s. Det ytliga tillrinnande flödet från planområdet är i relation till hela Brunnsjöns tillflöde

(ytligt via markavrinning samt via Broån) litet och bedöms inte ha en negativ påverkan och andelen hårdgjord yta i och med exploateringen blir mycket liten i förhållande till storleken på avrinningsområdena.

Det har genomförts en utredning kring föroreningsbelastningen på Brunnsjön och åtgärder för att förbättra statusen (Föroreningsbelastning, Brunnsjöberget 1:122, SWEKO, 2023-11-15). Utredningen kom fram till att mängden näringsämnen till Brunnsjön i samband med planerad exploatering beräknas vara oförändrad men viss ökning beräknas ske för kadmium, krom, nickel, kvicksilver, suspenderad substans och benso(a)pyren. I dagvattenutredningen beräknas exploateringen tillföra fosfor till Brunnsjön i storleksordningen 1–2 kg per år under förutsättning att de dagvattenlösningar som föreslås genomförs.

I båda utredningarna beräknas marginella ökningar av vissa metaller men även potentiell minskning av bly och krom. Att beräkningarna blivit olika beror på att mängden föroreningar är små samt att utredningen kring föroreningsbelastningen utgår från de större avrinningsområdena och ger en mer komplett bild av den faktiska situationen.

Flöden beräknade i dagvattenutredningen och föroreningsbelastningen för bland annat 10-årsregn är momentanflöden som kan uppstå lokalt inom planområdet utan hänsyn till fördröjning. Med föreslagen dagvattenhantering i diken och naturmark kommer dagvattnet ha en trög avledning från planområdet och sedan fördröjas ytterligare i dagvattendammar innan det avleds mot Brunnsjön. Det innebär ytterligare infiltration och rening av dagvatten från planområdet som utredningarna inte räknat med.

100-års regn

För naturmark kan avrinning vid ett 100-årsregn beräknas vara upp till 75% (MSB, 2017). Då hårdgöringsgraden inom planområdet ökar i och med den tänkta exploateringen kan flöden vid skyfall förväntas öka till viss del. Det kommer dock fortfarande finnas mycket gröna ytor inom planområdet och dagvatten planeras att avledas i diken till dammar vilket ger möjlighet till fördröjning och en trög avledning även vid skyfall. Konsekvenserna och flödena nedströms vid ett skyfall förväntas därför bli liknande jämfört med idag. Likt idag är trumman i väst under Västkustvägen samt trumman och dagvattenledningen i öst begränsande faktorer för hur mycket vatten som kan ledas under vägen. Överstigs kapaciteten kommer vattnet dämma upp och brädda över vägen för att sedan avledas ytligt mot recipienten.

Vid områdets västra sida är diket som avleder flödet mot recipienten djupare och flödesvägen påverkar inte befintlig bebyggelse. Vid det östra utloppet rinner flöden ytligt över befintliga tomter när dagvattenledningen går full och det bräddar upp över vägen. Detta är fallet även idag. De planerade dammarna kan fungera som översvåmningsytor.

Idag är avrinningsområdet mot den östra trumman större än mot den västra. För att avlasta den östra trumman och minska risken för problem vid befintlig bebyggelse vid skyfall, kan framtida flöden styras mot den västra trumman där risk för problem nedströms bedöms vara mindre. Därmed kan den befintliga ledningen avlastas.

Kompenserande åtgärder

Krav på kompensation bör ställas när det är motiverat med hänsyn till en verksamhets eller åtgärds negativa påverkan. En förutsättning är att kraven bedöms vara rimliga med hänsyn till kompensationsåtgärdernas nytta och kostnad.

Den dominerande källan till föroreningarna i Brunnsjön är jordbruksmarken och att på lång sikt arbeta aktivt med att minska utsläppen från den är det enda som kan förbättra statusen på Brunnsjön mer än marginellt.

Som kompenserande åtgärd för de små föroreningsmängder som exploatering skulle bidra med har en utredning av föroreningsbelastningar för Brunnsjön tagits fram som en förstudie till ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP). I utredningen listas förslag för att minska föroreningarna. Anpassad skyddszon för vattenförekomster med hög erosionsrisk och anläggning av våtmarker för rening av vattnet står ut som de åtgärder som skulle påverka mest. Detta behöver utredas vidare i ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP).

18. Dagvatten

En dagvattenutredning har genomförts av WRS, 2022-10-28.

Målet inom planområdet är att minimera riskerna för översvämning för såväl ny bebyggelse som befintlig bebyggelse. Dagvattenhanteringen ska även syfta till att inte riskera en försämring av recipienten Brunnsjöns ekologiska eller kemiska status.

Nuläge

Topografiskt ligger planområdet i en sluttning med höjdnivåer mellan 102 och 140 meter över havet (RH2000). Kraftigast lutning observeras i områdets östra del där branter med upp emot 20 % lutning påträffas. Planområdet avvattnas idag framför allt via infiltration ned till grundvattnet. Ytligt vatten tar sig via naturliga diken och lågpunkter i skogsmarken i nordostlig respektive nordvästlig riktning. Vägdiken och dagvattenrännor leder vattnet vidare via öppna diken och dagvattenledningar mot recipienten Brunnsjön. Inom planområdet löper ett långt vägdike utmed Västkustvägen som idag står för en stor del av uppsamlingen av avrinnande vatten från planområdet.

Marken inom planområdet består till huvudsak av sandig morän med medelhög genomsläpplighet. Riskerna för ras och skred bedöms som låga enligt SGU:s kartvisare (2022). En geoteknisk markundersökning från år 2021, utförd av Sweco, redovisade samma slutsats och bedömde att området har goda förutsättningar för bebyggelse.

Planförslag och konsekvenser

Planområdet planeras att bebyggas med villor och radhus med möjlighet till tillbyggnad av attefallshus och garage inom tomtgränserna. Andelen hårdgjord yta inom planområdet beräknas till högst 30%. För att säkerställa goda förutsättningar för dagvattenhanteringen har en bestämmelse om markens genomsläpplighet införts:


b₁ - minst 70% av fastighetsarean ska vara genomsläpplig.

Planområdet kommer ingå i verksamhetsområde för spill- och dricksvatten men inte i verksamhetsområde för dagvatten. Omhändertagandet av dagvatten behöver därför ske lokalt.

Avrinningen från planområdet före och efter exploatering har beräknats enligt branschstandard i publikation 110 (Svenskt Vatten, 2016). Föreslagen exploatering kan definieras som gles bostadsbebyggelse i enlighet med definitioner från Svenskt Vatten (2019). Flöden har beräknats för 2-, 10-, och 100-årsregn. Magasinsbehov beräknas utifrån ett 10-årsregn.

Med planerad exploatering förväntas hårdgörningsgraden i området att öka från en avrinningskoefficient (φ) på 0,15 till 0,29. Det dimensionerande dagvattenflödet för ett 2-

års regn förväntas öka från 81 l/s till 470 l/s. Vid ett 10-års regn förväntas flödet öka från 136 l/s till 790 l/s. Flödena kan bli missvisande då det endast tar hänsyn till ökade flöden inom planområdet. Tittar man på avrinningsområdet som helhet är ökningen av flödesmängderna ut från planområdet mycket små.



Dagvattenhantering baseras på de principer som togs fram i dagvattenutredningen (WRS, 2022-10-28) med avskärande diken som leder dagvatten västerut eller österut. I båda ändarna anläggs två dagvattendammar som renar vattnet innan det leds vidare ner i befintliga diken mot Brunnsjön.

Flöden beräknade i dagvattenutredningen och föroreningsbelastningen för bland annat 10-årsregn är momentanflöden som kan uppstå lokalt inom planområdet utan hänsyn till fördröjning. Med föreslagen dagvattenhantering i diken och naturmark kommer dagvattnet ha en trög avledning från planområdet och sedan fördröjas ytterligare i dagvattendammar innan det avleds mot Brunnsjön. Det innebär ytterligare infiltration och rening av dagvatten från planområdet som utredningarna inte räknat med.

En utförlig beskrivning av föroreningsbelastningen finns under rubrik 17. Miljökvalitetsnormer.

19. Naturmiljö

Nuläge

En naturvärdesinventering har genomförts av Norconsult 2020-09-23. Brunnsjöberget är klassat som ett närströvsområde med intressen för friluftslivet med utsiktspunkter, strövstigar, skidspår, stora granar och aspar samt små hasseldungar. Planområdet består uteslutande av skogsmark i en svag norrsluttning i de nordöstra utkanterna av Brunnsjöberget. Tall och gran är de vanligaste trädslagen. Olika stadier av skogsproduktion och skogsbruksåtgärder som gallring och föryngringsavverkning dominerar markanvändningen.



Naturvärdesinventering, del av Brunnsjöberget

— Inventeringsområde	★ Jättetall
Naturvärdesklass	 Ungskog
 2	 Tidigare avverkning
 3	 Nylig avverkning/gallring
 4	

0 50 100 200 m



Område A – Naturvärdesklass 2

I sydöstra hörnet av inventeringsområdet finns en lövnaturskog med höga naturvärden och hög artdiversitet. Objektet överlappar en nyckelbiotop som till större delen ligger utanför inventeringsområdet. Området bör lämnas orört om naturvärdena ska bibehållas.

Område B – Naturvärdesklass 4

Objektet ligger dikt an mot naturvärdesobjekt A och består av ett mindre område där björk har gallrats fram. Objektet bedöms ha ett visst naturvärde och fyller också en viss funktion som övergångszon till naturvärdesobjekt A.

Område C – Naturvärdesklass 3


Centralt i planområdets södra del finns ett sammanhängande område med något äldre skog. Naturvärdet bedöms som påtagligt med en hel del liggande död ved med vedsvampar. De döda träden och lågorna är gamla och utgör idag inget lämpligt substrat för granbarkborre. Man bör vara uppmärksam på nya vindfällan och angrepp då det finns en problematik med granbarkborre i närområdet. Gallring bör undvikas då det ökar risken för stormfällning av gran. En del äldre aspar finns inom objektet och bör sparas. Området har potential att utveckla högre naturvärden på sikt.

Område D – Naturvärdesklass 4

Området ligger längst västerut i planområdet och bedöms ha ett visst naturvärde, främst knutet till strukturer som äldre träd, död ved och stenblock i olika storlekar.

Planförslag och konsekvenser

Planförslaget påverkar i huvudsak område D (Naturvärdesklass 4) och i liten utsträckning område C (Naturvärdesklass 3). Område A och B förblir opåverkade av föreslagen exploatering. Planförslaget följer rekommendationerna i naturvärdesinventeringen och områden med höga naturvärden bevaras. Även område med påtagligt naturvärde bevaras i huvudsak.



Identifierade naturvärdesobjekt i förhållande till planområdet.

20. Friluftsliv


Nuläge

Brunnsjöberget är utpekad som intresseområde för friluftsliv i gällande översiktsplan. Utsiktspunkter, strövstigar, skidspår, stora granar och aspar, små hasseldungar, tillgång på bär och svamp samt orienterarnas klubbstuga är positiva inslag.

De närmsta elljusspårarna ligger ca 300m från planområdet. En stig som även spåras vintertid löper strax intill planområdet.

Planförslag och konsekvenser

Exploateringen bedöms ha liten påverkan på de områden som huvudsakligen används av friluftslivet. Hela skogen används för rekreation men särskilt viktigt är motionsspårarna med belysning. Som helhet kommer stora skogspartier finnas kvar i området och skog med höga naturvärden bevaras. Exploateringen kan även få positiva effekter med ökad trygghet i området. I det nya bostadsområdet planeras för en ny angöring till friluftsområdet norrifrån med parkering som ger förbättrad tillgång till motionsspårarna.



21. Strandskydd


Nuläge

Strandskydd råder 100m upp från Brunnsjön och påverkar en mindre del i nordöstra planområdet.

Planförslag och konsekvenser

Strandskyddet avses upphävas inom de delar av planområdet där kvartersmark påverkas av strandskydd. Kvartersmarken för bostäder kommer med sitt läge mot

Västkustvägen omfatta infarter och parkeringsplatser för de enskilda fastigheterna.



Särskilda skäl för upphävande av strandskydd

För att strandskyddsdispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda något av de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §.

Som särskilt skäl för upphävandet av strandskydd anges att exploatering är väl avskild från området närmast strandlinjen.

Området där strandskyddet avses upphävas ligger ca 75m från stranden och är väl skild från strandzonen av Västkustvägen och befintlig småhusbebyggelse som ligger tätt ned mot Brunnsjön. Området har därför en svag koppling till själva strandområdena och utgör inte eller är del av någon biologiskt betydelsefull övergångszon mellan land och vatten som är den typ av biologiskt värdefulla områden som beskrivs i förarbetena till strandskyddslagstiftningen (Prop. 2008/09:119) och som strandskyddet syftar till att värna. Området bedöms därför sakna betydelse för allmänhetens tillgång till stranden och för växt- och djurliv som trivs där.

I den naturvärdesinventering (Norconsult 2020-09-23) som genomförts hittade man inga nämnbara naturvärden i det strandskyddade området som idag främst är kalhygge med enstaka yngre träd.

23. Hälsa och säkerhet

Omgivningsbuller

På andra sidan Brunnsjön löper Dalabanan som har frekvent trafik med både gods- och persontåg. Avståndet till järnvägen är ca 1,2km och buller därifrån bedöms inte överstiga gällande riktvärden för ekvivalent ljudnivå.

Planområdet ligger ca 600m från närmsta större väg, Prästhyttevägen, och kommer inte påverkas i större utsträckning av trafikbuller därifrån.

I övrigt väntas området inte påverkas av buller.

Risk för olyckor

Området ligger inte i riskzon för farligt gods. Risken för olyckor bedöms som låg.

Risk för översvämning

Risk för översvämning är låg. Hela planområdet ligger på en höjd som sluttar ned mot Brunnsjön och de lågpunkter ned mot Västkustvägen där vatten kan samlas utgör inte kvartersmark. Föreslagen dagvattenhantering kommer leda bort dagvatten från fastigheterna.

Risk för erosion och skred

Enligt de geotekniska utredningar som genomförts bedöms ingen stabilitetsrisk förekomma i området under förutsättningar att de naturliga slänterna i området ej ställs brantare än befintlig lutning. Inte heller någon direkt skred- eller rasrisk bedöms förekomma med hänsyn till förekommande jordarter av morän.

Förorenad mark

Enligt Länsstyrelsens geodataportal finns det varken inom fastigheten Brunnsjöberget 1:122 eller i anslutning till fastigheten några kända markföroreningar (Länsstyrelserna, 2021).

24. Geoteknik

Mark inom området bedöms generellt ha gynnsamma geotekniska förutsättningar för exploatering. Risk för ras och skred bedöms inte föreligga med hänsyn till topografi och förekommande geotekniska förhållanden.

Områdets geotekniska förhållanden har utretts i flera omgångar. En första översiktlig utredning utfördes av SWECO, 2020-01-09. En fortsatt utredning genomfördes av SWECO, 2021-07-09, då man även grävde provgropar på fyra punkter.

Efter samrådet genomfördes en ytterligare översyn av SWECO, 2023-09-13, som även sett över en översiktlig stabilitetskartering gjord av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 2017. Utredningen gjorde en bedömning av markens byggbarhet inom planområdet samt eventuell omgivningspåverkan i samband med exploateringen. Under samrådet kom en frågeställning om hur exploateringen kan påverka befintlig bebyggelse som är bygd nedströms på mer skredbenägen jord.

Områdesbeskrivning

Området är beläget på Brunnsjöbergets norra sluttning och sträcker sig ned mot Brunnsjön. Området är ca 10 hektar stort (0,5x0,2 km²). Stora delar av området består av uppvuxen granskog där markvegetationen består av mossor och blåbärsris. Block

förekommer ställvis över hela området, normal storlek är ca 1–2 m i diameter dock förekommer enstaka större block. Mindre delar av området i den östra delen består av lövskog. Höjdskillnaden mellan högsta och lägsta punkten är ca 40 m. Inom delar av området står det vatten i svackor samt små rännilar med vatten som rinner ner mot sjön.

Inom den östra delen av detaljplaneområdet sluttar marken relativt brant mot Västkustvägen vilket skulle innebära svårigheter vid en exploatering med djupa schakter. Området är även utpekad som aktsamhetsområde i SGU:s översiktliga kartering av förutsättningar för skred i finkorniga jordarter och har därför inte planlagts för bostäder. I stället sparas ett naturområde här med utrymme för en dagvattendamm längst österut.

Inom den västra delen av detaljplaneområdet finns ett våtmarksområde i en sänka varifrån vattnet rinner ner via ett djupt dike mot Brunnsjön.

Jordarter

Enligt jordartskartan består marken av sandig morän som i norr gränsar till siltområden och i söder till områden med berg i dagen. Provgropar är utförda med grävmaskin på fyra spridda punkter. Området vid Brunnsjöberget kan generellt beskrivas som moränmark. Moränen är siltig och ställvis även stenig. Inom högre delar i området ligger berget ytligt. Block förekommer i moränen och ytliga block förekommer inom hela området.

Förekommande jordar inom området tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.

Jordarna är relativt stabila ner till 2,5 m djup men kan vid riklig nederbörd eller snösmältning vara flytbenägna. Vid långt öppethållande av schakter förloras slänternas stabilitet varför schaktslänter ska anpassas efter detta. Schaktbarheten i moränjordarna bedöms till schaktbarhetsklass 3-4 på en skala från 1-5 där lägre klass innebär enklare schakt.



Grundvatten

Provgropsgrävningen utfördes i torrhet. Endast i provgrop PG2102 fuktade schaktbotten och vatten sipprade in vid 2,3 m. Generellt kan man anta att grundvattenytan i förekommande jordar ligger relativt djupt.


Områdespåverkan

Delar av bostadsområdet norr om planområdet är byggt på silt med större skredkänslighet än morän som är dominerande jordart inom planområdet. Inga indikationer på rådande stabilitets- och/eller sättningsproblematik kunde noteras på

befintliga hus vid observation från Västkustslingan (PM Geotekniskt utlåtande, Sweco, 2023-09-13). Däremot noterades att mindre konstruktioner såsom staket, plintar till verandor och stenläggningar på uppfarter påverkats av markrörelser. Dessa rörelser i marken har högst sannolikt uppkommit till följd av tjällossning. Jorden vid befintlig bebyggelse utgörs av silt vilket är en mycket tjälfarlig jordart med den högsta tjälfarlighetsklassen (tjälfarlighetsklass 4).

En översiktlig stabilitetskartering på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har utförts för området. Tre olika sektioner över slänten ned mot Brunnsjön har studerats. Totalstabiliteten vid samtliga beräkningar är tillfredsställande (säkerhetsfaktorn, F_0 understiger inte 1,5). Det innebär att ingen risk för stabilitetsbrott föreligger inom bebyggt område idag.

Dagvattenhanteringen för den nya exploateringen ska säkerställa att vattenmängderna inte ökar i befintligt bostadsområde.



Sektioner (röda streckade och heldragna linjer) där stabilitetsberäkningar utförts vid bebyggt område.

Grundläggning

Grundläggning av byggnader kan ske ytligt med plattor på packad fyllning ovan naturligt lagrad jord eller på berg. Slänter i moränjorden ovan grundvattenytan bedöms generellt kunna ställas i lutning 1 :1,5 ner till 2,5 m djup under markytan. Förekommande jordar är tjällyftande och byggnader skall uppföras frostskyddat vid grundläggning.

Mindre byggnader i 1-2 våningar ovan mark kan grundläggas på packad, självdränerande fyllning på naturligt lagrad friktionsjord. Detta förutsätter att villkor för geoteknisk kategori 1 (GK1) uppfylls. Tillåtet grundtryck får uppgå till maximalt 150 kPa enligt TD Plattgrundläggning (IEG 7, 2008). Vid tyngre konstruktioner där GK1 ej kan tillämpas skall detaljerade geotekniska undersökningar genomföras för objektet. Befintliga jordar är inte lämpliga som fyllning under byggnader.

25. Bebyggelse

Syftet med detaljplanen är att tillföra småbostadshus i ett attraktivt läge med närhet till centrala Hedemora.

Nuläge


Ett befintligt småhusområde ligger norr om planområdet ned mot Brunnsjön. Befintligt område har en del äldre bebyggelse från mitten av 1900-talet men området har kompletterats under 70-talet fram tills idag.

Inom planområdet finns ingen bebyggelse och området utgörs av skogsbruk.

Planförslag och konsekvenser

Inom planområdet tillförs ett trettiotal småhusfastigheter i varierade storlekar. Fastigheterna tillåter en- och tvåbostadshus vilket inkluderar radhus. Småskaliga flerbostadshus möjliggörs närmast Västkustvägen där användningen B - bostäder inte preciserats närmre. Storleken hålls ner med begränsade byggrätter med en bruttoarea på högst 25% av fastighetsarean.

Västkustvägen utformas som en huvudgata med hus på bägge sidor vilket syftar till att ge ökad trygghet i området. För fastigheterna närmast Västkustvägen ska huvudbyggnaderna utformas som suterränghus för att befintlig terräng ska bibehållas och schaktbranter undvikas.



Planskiss över tomtindelning och exploatering

Syftet med reglering av utnyttjandegrad och byggrätter är att få till en variation av fastighetstorlekar och möjliga boenden. Västkustvägen blir områdets gemensamma offentliga rum där det även skapas förutsättning för större flöde av människor. Utformningen baseras på de principer som lyfts fram i boken Botryggt 2030.

Mot väst och söder dras vägar ut mot planområdesgränsen för att möjliggöra framtida kopplingar. Vid den södra kopplingen görs även plats för allmän parkering varifrån allmänheten kan nå motionsspåren uppe på Brunnsjöberget.



Sektion genom planområdet som visar möjliga byggnadsutformningar och ungefärliga avstånd

26. Sociala frågor

Jämställdhet

Alla ska ha lika bra förutsättningar att ta sig till och från arbete, hämta och lämna barn på förskola och skola, handla, ha möjlighet till aktiviteter och möjligheter till ett boende för hela livet. Detta oavsett om man har bil, åker kollektivt, går eller cyklar.

Närmsta busshållplats, trafikerad av linje 264, ligger i korsningen Västkustvägen – Prästhyttevägen ca 750m från planområdet. Längsmed Prästhyttevägen finns GC-vägar som leder in till centrala Hedemora. Hedemora centrum med Åsgatan och centrumgallerian ligger ca 1,8km från planområdet. Närmsta skola ligger ca 1km från planområdet.

Barnperspektiv

Som barn betraktas alla människor under 18 år. Planförslaget berör barn i alla åldrar då området kommer bebyggas med småhus och utgöra attraktiva bostäder för barnfamiljer. Positivt är närheten till natur och friluftsområdet vid Brunnsjöberget. Möjligheterna för barn att själva ta sig till och från bostaden förbättras om gång- och cykelvägar till området separeras från biltrafiken i enlighet med förslagen i planbeskrivningen.

Befintligt bostadsområde har tidigare haft en lekplats som sedan togs ner. En lekplats skulle ge barn och unga bättre möjligheter till självständig lek och skulle kunna placeras vid parkeringen nära motionsspåren tillsammans med ett utegym vilket skulle gynna både barn, ungdomar och vuxna. Där finns även två större stenblock som skulle kunna ingå i en lekplats.

Tillgänglighet

Utvändig och invändig tillgänglighet regleras enligt BBR, Boverkets Byggregler och HIN, Lagen om enkelt avhjälpta hinder. Utvärderingen av tillgängligheten vid nybyggnationen sker i samband med bygglovsprövningen.

Detaljplanen bedöms ej innebära svårigheter för att uppnå krav på tillgänglighet.

28. Trafik

Bilvägar inom planområdet


Nuläge

Området nås via Västkustvägen som leder vidare ut på den större Prästhyttvägen. Befintligt småhusområde har infarter från Västkustvägen och Västkustslingan som löper som en halvcirkel ned mot Brunnsjön. Planområdet är kuperat med brantare terräng i den östra delen vilket påverkar möjliga vägdragningar.

Planförslag och konsekvenser

Dragningen av vägar är till stor del en konsekvens av den branta terrängen där vägarna har dragits med syfte att få till bra former och storlekar på fastigheterna och samtidigt hålla ner mängden väg som behöver byggas. Västkustvägen ses som en naturlig huvudled som binder ihop planområdet med det befintliga småhusområdet. Västkustvägen utformas som en lokalgata med angöring direkt från gatan och entréer i gatunivå. Syftet är att ge förutsättningar för ett tryggt huvudstråk med social närvaro.

Gatornas dragning har tagits fram i samarbete med trafikkonsult (Afry, 2022) där beräkningar gjorts på vägens lutning. Det finns en väg in till det nya området som placerats där lutningen blir som mest gynnsam. Infarten får en högsta lutning på 10% vilket innebär att vägen ligger precis inom gränsen för god standard. Angöring till fastigheter har undvikits i branta partier och vägarna flackar ut vid vägkorsningar som även utformats med marginal för att få till ordentliga siktlinjer för god trafiksäkerhet. Alternativa vägdragningar har provats och lett till större ingrepp där vägar behöver slingra sig upp vilket skulle leda till stora schaktbranter och otillgängliga fastigheter.




Gatusektion över lokalgata inom planområdet

Västkustvägen

Västkustvägen är i huvudsak ca 6m bred med vissa avsnitt där det som smalast är 5,5m. Detta är en tillräcklig körbredd för en lokalgata som inte har genomfartstrafik och inga målpunkter för allmänheten utan endast för boende i området. Gatan kan i delar upplevas trång vilket också förstärks av att det sker viss parkering längsmed gatan. Det saknas också avgränsad plats för gående och cyklist. På väg in i området finns en brant backe med ett skarpt krön där sikten är dålig. Västkustvägen har en ÅDT på ca 200 fordon och bedöms med vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder klara av mer än det dubbla.

Västkustvägen har ett skarpt backkrön i början av bostadsområdet där sikten är dålig. För att öka säkerheten här föreslås en refug på ena sidan där fordon på väg upp för

backen har förtur. Syftet är att trafik som ska ut ur området stannar upp och ser att vägen är fri innan de kör. Ett annat alternativ är att bredda vägen eller att kombinera båda dessa åtgärder.



Typutsnitt. Breddad väg med refug samt separat GC-väg. På grund av brant slänt söderut behöver L-stöd placeras. En extra vägren på 0,5m ökar säkerheten för bilar som ska in och ut från befintliga uppfarter.

Två möjliga principer till trafiksäkerhetshöjande åtgärder för hela Västkustvägen föreslås.

1. Vägen kan målas om till en bygdeväg med ett körfält i mitten av vägen som är 3,5m brett med vägrenar på båda sidor, den ena 1m bred och den andra 1,5m bred. På detta sätt behöver befintlig väg inte breddas. Bygdevägar har viss effekt för den upplevda tryggheten för oskyddade trafikanter men upplevs enligt studier mindre trygga än separat GC-väg (Fördjupat experiment med 2-1-vägar Bygdeväg, MOVEA, 2018-09-01).



2. Ett annat alternativ är att vägen breddas ca 2m i samband med ledningsläggning. Körbanan blir då 5,5m bred med två körfält och en separat GC-väg som blir ca 2m bred. Det blir även utrymme för en mindre vägren mot befintliga fastigheter vilket ökar säkerheten vid in och utfart. Detta alternativ ökar tryggheten på Västkustvägen markant särskilt för oskyddade trafikanter.



En översiktlig utredning har gjorts av möjligheterna att bredda och anlägga GC-väg längsmed hela Västkustvägen. (Trafikåtgärder Västkustvägen, SBLT, 2023).

Gång- och cykelvägar

Nuläge

Västkustvägen som leder till planområdet från den större Prästhyttevägen är en mindre väg som saknar gång- och cykelväg. Där Västskustvägen möter Prästhyttevägen finns GC-väg som leder vidare in till centrala Hedemora. Befintliga stigar finns inom planområdet från vilka man kan nå de motionsspår som finns uppe på Brunnsjöberget.

Planförslag och konsekvenser

Nya vägar inom planområdet kommer ha plats för två filer och en separat gång- och cykelväg samt ett infiltrationsdike längsmed ena sidan. Den totala vägbredden blir då 9m. Trafikmängderna inom planområdet bedöms inte vara så stora att de behöver trafiksepareras men detaljplanen säkerställer att möjligheten finns. Längsmed Västkustvägen kan en separat GC-väg anläggas om vägen breddas. Se utförligare beskrivningar under rubriken "Bilvägar inom planområdet" och "Västkustvägen".

Parkering

Nuläge

Parkering sker inom varje enskild fastighet.

Planförslag och konsekvenser

Parkering planeras ske inom varje enskild fastighet. En allmän parkering föreslås anläggas i planområdets södra del som kan användas för besökare till bostadsområdet men också för besökare till friluftsområdet.

29. Service

Nuläge

Ingen service finns i närområdet idag. Området ligger ca 1,8km från centrala Hedemora där det finns god tillgång till service.

Planförslag och konsekvenser

Ingen service planeras inom det nya planområdet.

30. Teknisk försörjning

Vatten, avlopp och dagvatten

Nuläge

Området omfattas av verksamhetsområde för VA men inte för dagvatten. Kommunalt vatten och avlopp finns i Västkustvägen och leder till befintligt bostadsområde. Dagvattenhanteringen består av diken och trummor som leder vattnet ut i recipienten, Brunnsjön. Se vidare under rubriken "21.Dagvatten".

Reningsverket vid Brunna har en kapacitet på 19 950 PE/dygn och en tillståndsgiven maxbelastning på 26 300 PE. Nuvarande medelbelastning är 12 600 PE/dygn och max GVB under 2023 var 20 900 PE. I Hedemora pågår, sedan år 2020, ett centraliseringsprojekt inom befintligt verksamhetsområde där Hedemora Energi lägger ned och avvecklar ett stort antal mindre reningsverk och vattenverk i byarna utanför Hedemora tätort.

Planförslag och konsekvenser

Nytt bostadsområde kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp av Hedemora Energi AB. Dagvatten hanteras lokalt inom den egna fastigheten samt inom planområdet för att sedan fördröjas och renas i diken och dammar inom planområdet innan det når recipienten, Brunnsjön via befintliga diken. Se vidare under rubriken "21.Dagvatten".

Reningsverket vid Brunna kommer i och med centraliseringsprojektet närma sig sin maxkapacitet. Om centraliseringen genomförs i sin helhet beräknas medelbelastningen bli ca 18 300 PE/dygn. Hedemora energi AB är medvetna om kommunens planerade exploateringar och har bedömt att kapacitet finns för föreslagen detaljplan.

Avlopp och andra ledningar dras i Västkustvägen.

Vattenverket bedöms av Hedemora energi AB ha kapacitet att förse föreslagen detaljplan med dricksvatten.

El, tele, optokablar och uppvärmning

Nuläget

En högspänningsledning samt optokablar finns nedgrävda i västra delen av planområdet och når nere vid Västkustvägen en transformatorstation.

Planförslag och konsekvenser

Inga befintliga ledningar påverkas av exploateringen. Nya ledningar dras i Västkustvägen och nya lokalgator.

Fjärrvärme

Nuläget

Det finns ingen fjärrvärme i området idag. Att dra fram fjärrvärme skulle i dagsläget kräva en större pumpstation och bli mycket kostsamt. Planeringen av ett nytt kraftvärmeverk har påbörjats under 2024 vilket skulle innebära att fjärrvärme till planområdet kan dras till en betydligt lägre kostnad.

Planförslag och konsekvenser

I och med byggandet av ett nytt kraftvärmeverk blir det möjligt att dra fram fjärrvärme till befintliga och planerade fastigheter. Fortsatt dialog förs med Hedemora energi AB under genomförandet av detaljplanen.

Avfallshantering

Nuläget

Befintligt bostadsområde har fastighetsnära hämtning av avfall. Närmaste återvinningsstation finns i Hamre ca 3,8km bort.

Planförslaget och konsekvenser

Fastighetsnära hämtning av avfall planeras inom hela planområdet. En återvinningsstation av glas kan vid behov placeras nere vid vändplanen vid Västkustvägen.

Genomförandefrågor

31. Organisatoriska frågor

Planförfarande

Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens regler för ett utökat förfarande. (PBL 2010:900).

Genomförandetid

Fem (5) år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.

Tidplan

Beslut om samråd	maj 2023
Beslut om granskning	Q3 2024
Beslut om antagande	Q1 2025
Laga kraft	Q2 2025

Under förutsättningar att eventuella besvär mot detaljplanen kan lösas inom ovanstående tidplan.

Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal kommer tecknas med fastighetsköpare där kommunen kan ställa krav på påbörjad byggnation inom en viss tid från försäljning.

Markanvisning

Markanvisning kan bli aktuell inom vissa delar av planområdet.

Exploatorssamverkan

Detaljplanen är framtagen utifrån den efterfrågan på mark för småhusbyggande i attraktiva lägen nära centrala Hedemora som bland annat pekats ut i kommunens bostadspolitiska riktlinjer 2021-2024.

Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren/exploatören är ansvarig för detaljplanens genomförande inom kvartsmarken såsom anläggning av uppfart och dragning av vatten och avlopp inom den egna fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar även för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) från den egna fastigheten.

Kommunen ansvarar för lokalgator inom planområdet samt utbyggnad och drift av lämplig dagvattenhantering i enlighet med den dagvattenutredning som tagits fram med syfte att inte öka utsläpp av föroreningar från området.

Huvudmannaskap

Kommunalt huvudmannaskap råder för hela planområdet.

32. Fastighetsrättsliga frågor

Huvuddelen av marken inom planområdet ingår i fastigheten Brunnsjöberget 1:122 samt fastigheten Hedemora 6:1 (gator) och ägs idag av Hedemora kommun.

Ingen inlösen av mark behövs för detaljplanens genomförande.

Fastighetsbildning och fastighetsreglering

Fastigheten Brunnsjöberget 1:122 kommer styckas upp i lämpliga fastigheter i enlighet med detaljplanen.

Gemensamhetsanläggningar,

Inga gemensamhetsanläggningar finns i området idag. Det kan bli aktuellt med gemensam in-/utfart för vissa fastigheter beroende på hur de styckas av.

Rättigheter

I västra delen av planområdet finns högspänningsledning och optokablar som har servitut.

Servitut kan behöva upprättas för vissa diken för att säkerställa sk

33. Tekniska frågor

Tekniska utredningar

Föroreningsbelastning, Sweco, 2023-11-15.

Trafikåtgärder Västkustvägen, SBLT, 2023.

Geoteknisk utredning, Sweco, 2023-09-13.

Dagvattenutredning, WRS, 2022-10-28.

Geoteknisk markundersökning, Sweco, 2021-07-09.

ÅDT Västkustvägen, februari 2020.

Översiktlig geoteknisk utredning, Sweco, 2020-01-09.

Naturvärdesinventering, Norconsult. 2020-09-23.

Utredning av betydande miljöpåverkan, Hedemora kommun, 2023-04-24.

Afry har utrett vägdragningar i samarbete med Hedemora kommun.

Utbyggnad allmän plats

Kommunen är ansvarig för utbyggnad av allmän plats i enlighet med detaljplanen.

Planförslaget får utföras helt eller etappvis. Efter detaljplanens genomförandetid löpt ut kan detaljplanen ändras, ersättas eller upphävas.

Utbyggnad el, vatten och avlopp

- 1 Hedemora energi AB är ansvarig för dragning av el, vatten och avlopp i enlighet med detaljplanen. Planförslaget får utföras helt eller etappvis i samverkan med kommunen. Efter detaljplanens genomförandetid löpt ut kan detaljplanen ändras, ersättas eller upphävas.

34. Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Planen bekostas av Hedemora kommun som en investering för centrala Hedemoras utveckling. Kostnader för planen ska ingå vid kommande fastighetsförsäljning.

Stora kostnader är anläggandet av gator inom planområdet samt dagvattenhanteringen.

Det tillkommer också kostnader för trafikåtgärder på Västkustvägen.

Planavgift

Planavgiften ingår i fastighetspriset för de enskilda fastigheterna.

Drift allmän plats

Kommunen har ansvar för drift av allmän plats: gata, park, natur och områdesgemensam dagvattenhantering.

Medverkande tjänstemän

Handlingarna är framtagna av Olle Söderström, planarkitekt, Näringsliv- och samhällsutvecklingsavdelningen, Hedemora kommun.

Övriga medverkande tjänstemän

Niklas Arfs – Mark och exploatering


Peter Sennblad – Landskapsstrateg

Näringsliv- och samhällsutvecklingsavdelningen

POSTADRESS Hedemora kommun, Box 201, 776 28 Hedemora

BESÖKSADRESS Hökargatan 6 TFN 0225-340 00

E-POST kommun@hedemora.se WEBBPLATS <https://hedemora.se/>



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.

GRÄNSLINJER

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Sekundär eigenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

- PARK Park
- GCVÄG Gång- och cykelväg
- NATUR Natur
- NATUR₁ Dagvattendike
- GATA₁ Huvudgata
- GATA₂ Lokalgata
- NATUR₂ Dagvattendamm

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- E Tekniska anläggningar
- P Parkering
- B₁ En- och tvåbostadshus

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Avgränsad via eigenskapsgräns och användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

- Marken får inte förses med byggnad.

Höjd på byggnadsverk

h₁ 0,0 Högsta nockhöjd på Huvudbyggnaden är angivet värde i meter

h₂ 0,0 Högsta nockhöjd på Komplementbyggnader är angivet värde i meter

Utnyttjandegrad

e₁ 0,0 Största bruttoarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet.

Fastighetsstorlek

d₁ 0,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i m²

Markens anordnande och vegetation

n₁ Befintliga marknivåer ska i huvudsak bevaras

n₂ Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk.

Utförande

b₁ Minst 70,0 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig.

b₂ Huvudbyggnad ska utföras i suterräng

Stängsel, utfart och annan utgång

o o Utfartsförbud

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Avgränsad via sekundär eigenskapsgräns och användningsgräns

Upphävande av strandskydd

a₁ Strandskyddet är upphävt.

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.

ILLUSTRATIONER

- Illustrationslinje - Heldragen




Detaljplan för del av Brunnsjöberget 1:122 Småhusområde vid Västkusten - Hedemora kommun Skala 1:1000
Översiktskarta 1:15000

GRUNDKARTA

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 15 45
Koordinatsystem i höjd: RH00

Grundkartan är upprättad av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsredovisningen är aktuell 2023-04-27

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR



ANTAGANDEHANDLING 2025-03-05		Förfarande: utskat förfarande		DNr: MB 2019.810.214 ArkivNr: XXXX	
DETALJPLAN FÖR del av Brunnsjöberget 1:122 Småhusområde vid Västkusten Hedemora kommun, Dalarnas län		☒ Plankarta	☒ Fastighetsförteckning		
		☒ Planbeskrivning	☒ Samrådsredogörelse		
		☒ Behovsbedömning MKB	☒ Granskningsutlåtande		
		Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen		Beslutsdatum	Instans
				Planuppdrag 2020-01-20	KSSU
Christian Fredin Chef Natursliv- och samhällsutvecklingsavdelningen		Olle Söderström Planarkitekt/ Planerare		Samrådsbeslut 2023-05-10	MSN
				Granskningsbeslut 2024-09-09	KSSU
				Antagande 20xx-xx-xx	KF
				Laga kraft 20xx-xx-xx	



Granskningsutlåtande

Detaljplan för del av Brunnsjöberget 1:122
Övre Västkusten, Hedemora kommun

Upprättad 20 februari 2025.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HUR SAMRÅDSPROCESSEN BEDRIVITS	2
INKOMNA YTTRANDE	2
SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER TILL INKOMNA SYNPUNKTER	2
STATLIGA MYNDIGHETER	2
Länsstyrelsen Dalarnas län, 2023-07-03	2
Lantmäteriet, 2023-06-21	4
Trafikverket, 2023-06-08	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND	4
Hedemora Energi AB, 2023-07-03	4
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
YTTRANDE FRÅN PRIVATPERSONER	5
Yttranden från privatpersoner	5
Privata yttranden som antecknades under fysiskt samråd torsdag 2023-06-15	6

Hur samrådsprocessen bedrivits

Aktuell detaljplan utgjorde underlag för granskning under tiden 16 september till och med 16 oktober 2024. Beslut om granskning togs av kommunstyrelsens strategiutskott 2024-09-09. Sakägare, myndigheter, sammanslutningar och föreningar med flera har underrättats genom brev eller e-post.

Det har även hållits ett fysiskt samrådsmöte i kommunhuset tisdag 24 september 2024 kl 18-19:30. Ca 18 personer som är boende i närområdet till planområdet deltog på mötet.

Inkomna yttranden

Under det samrådet har fyra (3) skriftliga yttranden kommit in från myndigheter och bolag. Två (2) skriftliga yttranden har kommit in från privatpersoner.

Utöver detta inkom flera synpunkter på det fysiska samrådsmöte som hölls 24 september 2024.

Sammanfattning och kommentarer till inkomna synpunkter

Nedan redovisas en sammanfattning av yttranden i vänsterspalten med kommentarer i högerspalten. Alla yttranden återges inte i sin helhet men yttrandets innebörd ska fortfarande framgå. Yttranden som bedöms inte direkt beröra detaljplanen eller som hanteras separat återges inte. Alla yttranden är diarieförda och finns tillgängliga på Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hedemora kommun.

Statliga myndigheter

Länsstyrelsen Dalarnas län, 2024-10-31	
Länsstyrelsen har identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.	
Miljö kvalitetsnorm Länsstyrelsen konstaterar att plankartan har reviderats och liknar det förslag till omhändertagande av vatten och åtgärder som presenteras i dagvattenutredningen. Vilket är bra. Plankartan behöver dock revideras när det gäller hur ytan för dagvattendammar redovisas. I den aktuella plankartan redovisas området som kvartersmark E2, Teknisk anläggning. För att områdena ska omfattas av det kommunala huvudmannaskapet och på så sätt säkerställa ett genomförande behöver ytorna redovisas som tex NATUR2 med tillhörande egenskapsbeteckning.	Plankartan har reviderats.
Det är viktigt att omhändertagandet av dagvattnet byggs upp och fungerar enligt reviderad plan, innan övrig mark tas i anspråk för bebyggelse, för att inte försämra status i recipienten eller orsaka andra problem med avrinning för väg eller redan befintlig bebyggelse.	Noterat

Kommunen behöver planbeskrivningen beskriva den största risken för recipienten, vilket är förhöjda fosforhalter i recipienten pga höga flöden vid tex snösmältning eller kraftiga regn under tider på året när marken inte kan ta upp vattnet. Vid en sådan händelse följer finkornig silt med bundna fosforpartiklar med flödet och kan orsaka övergödningsproblem. En sådan händelse kan utgöra skillnaden mellan att sjön får algbloomningar eller inte under ett år.	En mer fördjupad beskrivning har tagits fram inför antagandet.
Länsstyrelsen bedömer att dagvattenutredningens modellberäkningar har brister när det gäller beskrivningen av nuvarande avvattning och läget efter exploatering. Några exempel på förbättringar • Analysen är gjord utifrån en tidigare plankarta och behöver uppdateras till att motsvara den aktuella plankartan. • Bedömningen av nuvarande avvattning är felaktig, det finns ett uppenbart flöde i ytliga marklager Västkustvägen visar tecken på att tidvis vara vattenmättad. • Avrinningskoefficienter vid skyfallsberäkningarna behöver vara högre vid större lutningar. • De flödesjämförelser som görs före exploatering och efter exploatering behöver göras för samma jämförelse regn.	Justeringar har gjorts och en mer fördjupad beskrivning har tagits fram inför antagandet.
Vatten och avlopp Spillvatten Av planhandlingarna framgår inte om reningsverket har kapacitet för de flödestoppas som uppstår under året. Medelbelastningen säger inget om den maximala genomsnittliga veckobelastningen (max GVB). Planbeskrivningen behöver kompletteras med max GVB för reningsverket.	Planbeskrivningen har kompletterats med detta under rubrik 28. Teknisk försörjning
Dricksvatten Av planhandlingarna framgår inte om det finns kapacitet i vattenverket för detaljplanen. Kommunen behöver inte ange något mått på vattenverkets kapacitet, en bedömning räcker.	En bedömning har gjorts och förts in i planbeskrivningen
Dagvatten I den östra delen av planområdet finns ett stråk som redovisas som "NATUR₁GCVÄG" vilket Länsstyrelsen tolkar som att en gång och cykelväg ska anläggas i ett dagvattendike även gång- och cykelvägarna längs med vägarna tolkas som att de läggs uppe på infiltrationsdiken. Om permeabelt material ska användas i gång- och cykelvägar måste krav på det skrivas in i plankartan för att	GC-väg och dagvattendike har separerats.

dagvattenhanteringen ska säkerställas. I annat fall måste tillräcklig bredd på vägen avsättas så att både infiltrationsdiken och GC-vägen får plats.	
Lantmäteriet, 2024-10-14	
Lantmäteriet har inga synpunkter på de aktuella planhandlingarna.	

Kommunala bolag och förbund

Hedemora Energi AB, 2024-12-11	
Elnät och Opto kan sannolikt gå i motsvarande sträcka som belysningen, längs med väg i område. Både Elnät och Opto behöver sätta upp elskåp och optoskåp längs med vägen, men är anpassningsbara. Med fördel rekommenderas UA-område närmast väg, vilket möjliggör ovanstående.	E-område för elskåp och optoskåp har förts in i plankartan
FV till detta område kräver stor investering för Hedemora Energi och som inte själva vill stå för hela den kostnaden utan garantier om anslutning. Det finns dock en möjlighet att dra fram fjärrvärme till området och kan också med fördel läggas i UA-området. För att få fjärrvärme till området krävs en avväxlingsstation utefter vägen, för att få ett tillräckligt tryck på ledningen till området. Detta innebär i praktiken att området blir ett primärt sekundärt område.	Noterat. Att dra fram FV i dagsläget bedöms inte som ekonomiskt genomförbart men kan vara aktuellt när ett nytt kraftvärmeverk finns på plats vilket kan innebära att ny avväxlingsstation inte behövs.
Hela området kan anslutas med självfall. Nya pumpstationen trycker sedan spillvatten till Broån eller till Åhagen. Det blir ingen sammankoppling med befintliga pumpstationer. För att det ska fungera spillvattenmässigt så behöver området byggas i etapper, med fördel att området byggs från befintliga området och utåt och inte att tomterna säljs ostrukturerat.	Noterat. E-område för pumpstation är inritat i plankartan i områdets lågpunkt. Synpunkter gällande utbyggnad i etapper tas i beaktande till genomförandet.
Framtida el-produktion och koppling till vårt nät? Om fastigheterna installerar solceller så kan HEAB ta emot upp till 25 A/fastighet, men om alla fastigheter har solceller och ska leverera fullt (25A) så har vi idag inte ett nät som kan hantera det. Vilka framtida krav ställs på nybyggnation, t.ex. krav på solceller eller dy?	Noterat. Inga krav ställs på byggnation av solceller.

Höjdskillnaden inom området är relativt stor. Erfarenhetsmässigt i andra delar av Hedemora med branta backar så vållar detta problem för renhållningsfordonen vintertid och ställer större krav på snöröjning och halkbekämpning än för områden med mindre lutning. I samband med planprocessen behöver detta tas om hand i syfte att säkerställa att avfallsinsamling kan ske även vintertid. Kommunen bör fundera över uppsamlingsplatserna för kärl och huruvida detta ska ske vid varje fastighet eller vid stationer placerade på platser med mindre lutning.	Plats för snöröjning har säkerställts genom att snö kan plogas rätt ut i naturområdena änden av vägarna. Avfallsinsamling sker vid varje fastighet.
--	--

Yttranden från privatpersoner

Yttranden från privatpersoner	
När ni planerar detta nya bostadsområdet måste det tänkas på säkerheten till gående och cyklande. Det bör vara två körbanor och gång cykelbana längsmed hela västkustvägen. Gör det rätt från början. Ta inte bara den lätta och mindre kostsamma vägen. Det finns alla möjligheter att detta blir bra om ni tänker på säkerheten till de mjuka trafikanter. Byggs det nya hus brukar det komma med barn som bor där också. Det är nu det finns möjlighet att bygga rätt för framtiden. Gång och cykelbanan läng västkustvägen bör vara klar innan ni sätter i gång med resten av vägarna. Så dem som redan bor här kan färdas tryggt.	Noterat. Frågan förs vidare till genomförandet av detaljplanen.
Jag vill härmed framföra synpunkten att området saknar lekplats i det kommande bostadsområdet på Brunnsjöberget. En välutrustad och säker lekplats skulle inte bara vara en fantastisk resurs för de boende, utan också attrahera fler köpare till de nya tomterna som kommunen äger och planerar att sälja. Jag tänker mig att för blivande bostadsägare är tillgång till lekytor och rekreationsområden en faktor som beaktas vid valet av bostadsområde. Genom att investera i en lekplats kan Hedemora kommun öka områdets attraktionskraft och därmed bidra till en snabbare försäljning av tomterna. Samtidigt gynnas de som redan bor på Västkusten av lekplatsen. Vi har saknat en lekpark i området sedan kommunen avvecklade den förra i samband med att marken såldes (Ostronet 1). Många av våra närmsta grannar och andra boende har uttryckt en stark önskan om att få en ny lekplats, där barn och familjer kan samlas, leka och umgås. Vi tror att en lekplats skulle ge	Behovet av en lekplats har skrivits in i planbeskrivningen under rubriken <i>Barnperspektiv</i> . Frågan tas med till genomförandet av detaljplanen.

värde till området och göra det mer levande och inbjudande. Därtill skulle det kunna främja och stärka grannskapets sammanhållning.	
---	--

Privata yttranden och frågor som antecknades under fysiskt samråd
tisdag 2024-09-24 (Närvarande uppmanades också att skicka in sina synpunkter skriftligen)

- Kommer det ligga vatten i dammarna kontinuerligt?

Dammen i västra delen av planområdet kan det komma att stå vatten i regelbundet. I östra delen av området planeras för en torrdamm som endast kommer fyllas med vatten under större skyfall.

- Vart kommer snön läggas?
- Viktigt att snöhanteringen tas om hand korrekt, måste finnas ett upplag bortom vändplan.

I änden av vägarna har det gjorts släpp där snö kan plogas ut i naturen

- Hanteringen av snön från slingan är dålig, snön läggs på höger sida av väg. Hus 24 får snö på sin tomt, som smälter ner i garage och husgrund.
- Stora ytan mellan Brunnsjön och Prästhyttevägen som idag fungerar som upplag för snö, hur tänker man där? Väldigt skitigt, kan orsaka förurning av sjön.

Planläggningen av Brunnsjöberget påverkar inte befintlig snöhantering. Frågan om snöupplag som används idag har skickats vidare till ansvarig för gatuskötsel inom kommunen.

- Varför frågar man inte boende om befintliga problem med föroreningar och dagvatten? Samråden är till för att hämta in kunskap från boende i närområdet.

- Finns åtgärdsprogram för föroreningsbelastningen av Brunnsjön?
- Har man gjort åtgärder för att lösa problemet?
- Varför tittar inte Naturvårdsverket på Brunnsjöns problem?

Nej det finns inte men flera utredningar har gjorts. Frågan är komplex, för att komma tillrätta med problemet behöver åtgärder göras i gränzonerna till vattendrag uppströms Brunnsjön som tar emot vatten från jordbruksmark. Det innebär åtgärder på mark som inte kommunen råår över. En del åtgärder har gjorts. Bland annat finns det en damm anlagd vid Brunnsjöns nordvästra hörn som tar emot och renar en del vatten innan det når Brunnsjön. Naturvårdsverket gör inte själv åtgärder utan det är kommunernas ansvar att vattendrag och sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status.

- Breddas vägen åt Hasselstigen?

Det finns två förslag för att öka trafiksäkerheten varav det ena innebär breddning av vägen mot Hasselstigen. Förslaget innebär att L-stöd sätts mot slänten. Inga privata tomter inkräktas på av detta.

- Har ni tittat på trafiken?

Hur stor trafikökning kommer det bli?

Den mätning som finns är från 2012 och vi har inte någon anledning att tro att trafikmängderna ökat markant sedan dess.

Trafikökningen är svår att uppskatta då området troligen byggs ut under flera år.

- Folk kör fort behövs refug nedanför backen!

En åtgärd med avsmalning föreslås i toppen av backen som ska sakta in farten för de som ska ner. Eventuellt behövs en liknande avsmalning längre ned i början av backen vilket blir en fråga till genomförandet.

- Kommer uppfarter vara mot befintlig väg (Västkustvägen)?

Ja
• Vägen är i dåligt skick. Både ytläggning och grundläggning behöver åtgärdas? I och med att vatten och avlopp med mera dras fram till området behöver vägen grävas upp och läggas om.
• Har ni kollat på alternativa vägar t.ex. att nå området söderifrån? Ja. Det bedöms bli ett större störande ingrepp i friluftsområdet samt innebär byggandet av mycket väg vilket fördyrar anläggningen mycket.
• Vart ställs sopporna om det är GC-väg längs upp? För sopbilen kommer inte uppför backen under vintertid. Se över lutningen då det går fort upp för backen. Förslag är att sätta en spegel. Förslaget är att kapa krönet samt lägga en refug som smalnar av vägen och ger förtur till de som åker uppåt. Vi får fortsätta utvärdera lösningar för att öka trafiksäkerheten. Avfall kommer hämtas vid varje fastighet.
• Lekpark? Finns omnämnt i planbeskrivningen. Se skriftlig synpunkt ovan.
• Hur långt upp är det mellan motionsspåren och planområdet? Planområdet angränsar till 5 km spåret. Cirka 10 m från närmsta tomt.
• Hur kommer området exploateras? • Ska tomter säljas innan vägar och andra anläggningar görs? • Kommer träd att fällas? • Vad kommer en tomt kosta? • När kommer området börja bebyggas? Området kommer exploateras i etapper. Inget beslut har ännu tagits politiskt om att bygga ut vägar och dra fram vatten och avlopp med mera. Det är ännu inte beslutat om kommunen först börjar sälja tomter för att sedan bygga väg och andra anläggningar eller om kommunen gör den investeringen först. Byggnation kan tidigast börja under 2026. Kostnaden för en tomt är inte fastställd en skulle kunna ligga på ca 350.000kr för en standardtomt.
• Riktig trafikseparerad GC-väg är viktigt! • Belysning skulle vara positivt! • Stort behov av lekplats!

Granskningsutlåtande har sammanställts av:

Olle Söderström

Planarkitekt



Samrådsredogörelse

Detaljplan för del av Brunnsjöberget 1:122

Övre Västkusten, Hedemora kommun

Upprättad 8 augusti 2024.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HUR SAMRÅDSPROCESSEN BEDRIVITS	2
INKOMNA YTTRANDE	2
SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER TILL INKOMNA SYNPUNKTER	2
STATLIGA MYNDIGHETER	2
<i>Länsstyrelsen Dalarnas län, 2023-07-03</i>	2
<i>Lantmäteriet, 2023-06-21</i>	4
<i>Trafikverket, 2023-06-08</i>	5
KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND	5
<i>Hedemora Energi AB, 2023-07-03</i>	5
<i>Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund</i>	5
YTTRANDE FRÅN PRIVATPERSONER	5
<i>Yttranden från privatpersoner</i>	6
<i>Privata yttranden som antecknades under fysiskt samråd torsdag 2023-06-15</i>	11

Hur samrådsprocessen bedrivits

Aktuell detaljplan utgjorde underlag för samråd under tiden 29 maj till och med 23 juli 2023. Beslut om samråd togs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023-05-10. Sakägare, myndigheter, sammanslutningar och föreningar med flera har underrättats genom brev eller e-post. Det har även hållits ett fysiskt samrådsmöte i kommunhuset torsdag 15 juni 2023 kl 18-19:30. Ett stort antal boende i närområdet till planområdet deltog på mötet.

Inkomna yttranden

Under det samrådet har fyra (4) skriftliga yttranden kommit in från myndigheter och bolag. Nio (9) skriftliga yttranden har kommit in från privatpersoner varav flera är undertecknade av ett flertal personer.

Utöver detta inkom flera synpunkter på det fysiska samrådsmöte som hölls 15 juni 2023.

Sammanfattning och kommentarer till inkomna synpunkter

Nedan redovisas en sammanfattning av alla yttranden i vänsterspalten med kommentarer i högerspalten. Alla yttranden återges inte i sin helhet men yttrandets innebörd ska fortfarande framgå. Yttranden som bedöms inte direkt beröra detaljplanen eller som hanteras separat återges inte. Alla yttranden är diarieförda och finns tillgängliga på Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hedemora kommun.

Statliga myndigheter

Länsstyrelsen Dalarnas län, 2023-07-03	
Länsstyrelsen har identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.	
Miljö kvalitetsnorm Recipienten Brunnsjön har dålig ekologisk status på grund av bland annat en hög fosforbelastning och ett litet siktdjup. Länsstyrelsen gör bedömningen att det inte går att utesluta att de förändrade markanvändningen försvårar möjligheten att uppnå miljö kvalitetsnormen för Brunnsjön eftersom beskrivningen av dagvattenhanteringen skiljer sig åt mellan dagvattenutredningen och planbeskrivningen. Av bestämmelserna i bland annat 4 kap 2§ vattenförvaltningsförordningen och av artikel 4 i vattendirektivet framgår att en vattenförekomst status inte får försämrats. I vägledande domar har detta bedömts gälla även på kvalitetsfaktornivå. Möjligheten att på olika sätt reducera belastningen av framför allt näringsämnen från planområdet till recipienten behöver utredas ytterligare.	Dagvattenhanteringen för planområdet har anpassats till dagvattenutredningens föreslagna åtgärder. Det har även gjorts en mer djupgående beräkning av föroreningsbelastningen på Brunnsjön, Sweco, 2023-11-15. Resultatet finns redovisat i planbeskrivningen under rubrik 17 Miljö kvalitetsnormer.

Dagvatten Det planområde som redovisas i dagvattenutredningen skiljer sig från det planområde som anges på plankartan och i planbeskrivningen, främst i de östra delarna. I planbeskrivning och plankarta saknas information om de torrdammar som dagvattenutredningen föreslår i öster. Planbeskrivningen nämner en vattenpark som börjat byggas öster om aktuellt planområde. Dagvattenutredningen behöver uppdateras med beräkningar och beskrivning utifrån den nu aktuella planområdesgränsen samt med information om vattenparken och en beskrivning av hur den kan nyttjas för planområdets dagvattenhantering.	Ny uppdaterad detaljplan följer principerna i dagvattenutredningen och reningen av dagvatten hamnar inom planområdet.
Vatten och avlopp Av detaljplanen framgår inte hur många personekvivalenter (pe) som området genererar för att kunna beräkna belastningen till reningsverket och dricksvattenförsörjningen. Reningsverkets tillståndsgivna belastning, framtida belastning för de kommande 10-20 åren som inkluderar även de planer som är framtagna men ännu ej bebyggda samt nuvarande maximal veckobelastning (max GVB) för tätbebyggelsen bör anges i planhandlingarna. Planhandlingarna behöver det framgå om det finns kapacitet för denna exploatering vid det aktuella vattenverket.	Planbeskrivningen har kompletterats med detta under rubrik 28. Teknisk försörjning
Övriga synpunkter	
Naturmiljö Inom planområdet finns en jättetall som bör få skydd genom att en planbestämmelse som säkerställer skyddet. Avverkning eller beskärning endast om den utgör en säkerhetsrisk.	Tallen har fått ett skydd i plankartan.
Friluftsliv En del av närströvområdet tas i anspråk för exploateringen. När detaljplanen genomförs bör påverkan minimeras/kompenseras så långt som möjligt. Bevara stigar i så stor utsträckning som möjligt. Stignätet behöver vara lätt tillgängligt för allmänheten. Parkeringen för besökare till området är en bra idé.	Där stigar inte kunnat bevaras har nya släpp gjorts mellan tomter för att göra området tillgängligt för gående. Nya vägdragningar ger god tillgänglighet till friluftsområdet söder om planområdet.
Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att	Noterat

detaljplaneförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.	
Lantmäteriet, 2023-06-21	
I detaljplanen används sekundära egenskapsgränser, men det anges inte vilken eller vilka planbestämmelser som avgränsas av de sekundära egenskapsgränserna. Detta gör att planen inte är tillräckligt tydlig i sin reglering. Lantmäteriets tolkning är att bestämmelsen a1 ska begränsas av sekundär egenskapsgräns. Eftersom detta dock inte framgår begränsas den i stället av egenskapsgräns vilket innebär att strandskyddet kan vara upphävt på andra områden än vad kommunen önskar alternativt ej upphävt i områden där så önskas.	Åtgärdat i plankartan.
På plankartan finns en sträcka i öster med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna platser.	Åtgärdat i plankartan.
I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av planen att hitta respektive fastighet på plankartan och förstå konsekvenserna för berörda fastigheter.	Åtgärdat i plankartan.
I planbestämmelsen med beteckningen p1 refereras till Västkustvägen, men det framgår inte av grundkartan var Västkustvägen är lokaliserad. Eftersom plankartan är den enda juridiskt gällande handlingen i en detaljplan bör det framgå av plankartan var den aktuella gatan ligger.	Bestämmelsen har tagits bort
Bland planbestämmelserna finns bestämmelsen Gränslinjer där sammanfallande egenskapsgräns inkluderas. Lantmäteriet har dock inte kunnat hitta beteckningen på plankartan. Om bestämmelsen inte ska användas inom planområdet bör bestämmelsen tas bort ur listan med planbestämmelser.	Åtgärdat i plankartan.
Genomförandetiden bör i anges i antal år i stället för i antal månader. Enligt 4 kap. 21 § PBL ska genomförandetiden bestämmas till mellan 5 och 15 år. Att ange genomförande tiden i antal månader gör detaljplanen mer otydlig och svårare att förstå.	Åtgärdat i plankartan.
I planförslaget finns det planområdesgräns mot bostadsfastigheter norr om Västkustvägen som är inlagda i digitala registerkartan med varierande kvalitet. Lantmäteriet uppmanar kommunen att inventera gränserna och deras kvalitet så att befintliga bostadsfastigheter inte riskerar att bli planlagda med lokalgata.	Gränserna inventeras innan antagande.

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den angivna skalan ska stämma.	Åtgärdat i plankartan.
Lantmäteriet konstaterar att plankartan tycks vara upprättad efter Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd BFS 2020:5 och 2020:6. Enligt en rapport från Boverket finns förslag om att det är den digitala detaljplaneinformationen (koordinaterna) i stället för den analoga plankartan som ska bli juridiskt gällande framöver. Det kan därmed vara bra att redovisa i planbeskrivningen om vilka föreskrifter och allmänna råd som följts. Följer planen även föreskrifterna och allmänna råden om digital planbeskrivning enligt BFS 2020:8?	Ja
Trafikverket, 2023-06-08	
Inga synpunkter	

Kommunala bolag och förbund

Hedemora Energi AB, 2023-07-03	
Stadsnät: Våra optokablar som krockar med de 2 tomterna i sydvästra hörnet är av omfattande grad och som matar flera hundra kunder söder om Hedemora och omläggningen ej kommer gå att göras innan man fått ut nytt stamnät en annan väg så ser vi inga hinder.	Området där kvartermark för bostäder krockade med befintliga kablar har i stället planlagts som allmän platsmark: natur.
HEAB ska tillse att befintlig hsp-kabel mellan T1147 Västkusten och T1134 Prästhyttevägen blir exakt inmätt så ny väg anpassas efter kabelförläggningen så mycket som möjligt.	Noterat.
Viktigt att vägar och vändplatser följer de dimensioner vi lämnat samt att inga gång och cykelvägar planeras på ett sätt att avfallsbehållare behöver stå på dem vid hämtning. Då behöver gemensamma upphämningsplatser planeras in. https://www.hedemoraenergi.se/placering-av-karl-och-framkomlighet/	Noterat.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund	
Inga inkomna synpunkter	

Yttranden från privatpersoner

Yttranden från privatpersoner	
Områdets karaktär	
Kräftan 1 och 2 har använts som sommarboende i många år. Detta gäller en hel del ytterligare fastigheter på Västkusten. Den omgivande miljön har gradvis förändrats som en följd av tidigare detaljplaner och ny bebyggelse. Det nya detaljplaneförslaget kommer att innebära ytterligare en drastisk försämring av miljön i området. Om detta ändå genomförs anser vi att det skall göras i en mindre skala så att befintlig miljö skadas minimalt.	Till granskningen har omfattningen minskats något. Stora friluftsområden med bevarad skog finns fortsatt kvar i närområdet.
Möjligheterna för det rörliga friluftslivet försämras och får mindre utrymme att på sikt expandera.	Stora naturområden för det rörliga friluftslivet finns fortsatt kvar i närområdet. Tillgängligheten tillgodoses genom möjligheten att ta sig genom det nya planområdet.
Flyttat till västkusten pga litet vackert område nära stan men inget bostadsområde. Så härligt med bykänsla nära stan. Nytt stort bostadsområde då kanske man inte vill bo kvar! Blir våra hus värda mer eller mindre när de hamnar i ett bostadsområde? När skogen huggs ner försvinner landet känslan.	Syftet är att tillföra småhus och planen har reglerats för att det ska bli en småskalig bebyggelse. Till granskningen har omfattningen minskats. Stora skogspartier kommer fortsatt finnas kvar i närområdet.
Planlagda tomter förbereda och så blir inte alla sålda, hur blir det att ser ut?	Hur området byggs ut behöver planeras när detaljplanen är antagen.
Vi motsätter oss starkt mot planerna att bygga 30 tomter ovanför oss på Västkustslingan, planer med blandad bebyggelse, centrum, hyreshus, förskola. Detta kommer att förstöra den vackra miljön med skogen ovanför oss med bär- och svampmarker samt mycket djurliv. Det är ett mycket omtyckt strövområde för alla Hedemorabor samt vi som har skogen så nära oss nu.	Till granskningen har omfattningen minskats något och användningsbestämmelserna centrum och skola tagits bort. Stora skogspartier kommer fortsatt finnas kvar i närområdet.
Bilvägen är inte tillräckligt dimensionerad för all trafik i närområdet, framförallt inte med så mycket byggtrafik. Det kommer inte att förbli ett barnvänligt område längre.	Planbeskrivningen har kompletterats med olika alternativ för att öka trafiksäkerheten på Västkustvägen.
Unikt och charmigt, vilket det bör få fortsätta vara! Det är det området är känt för och ska så få vara.	Noterat.
Kommer det avverkas mark även om det inte finns köpare på tomter? Djurlivet kommer drabbas.	Hur området byggs ut behöver planeras. Det kan göras i etapper för att minska områdespåverkan under byggtiden.
Trafik	
Trafik. Den planerade bebyggelsen med ca 30 nya fastigheter kommer att generera mycket mer trafik till och från Västkusten (dubbelt?). Västkustvägen är inte planlagd för detta.	Planbeskrivningen har kompletterats med två alternativ för att höja trafiksäkerheten på Västkustvägen.

Flera tomter har besvärlig anslutning mot vägen som hänger ihop med markförhållanden.	Vissa åtgärder föreslås för att öka trafiksäkerheten på Västkustvägen. Andra åtgärder åligger fastighetsägarna såsom att se till att växtligheten inte döljer sikten vid utfarter.
Den övre delen av Västkustvägen (tidigare en skogsbilväg) erbjuder rundkörning via den förlängda Västkustslingan som före 1981 slutade vid Västkustslingan 18. Denna del av vägen är smal och borde inte drabbas av ytterligare ökad trafik.	Förslaget har anpassats till granskningen. Det bedöms inte finnas anledning till att trafiken på Västkustslingan skulle öka på grund av den nya exploateringen efter justeringen.
Befintlig infartsväg till området: Västkustvägen från Prästhyttvägen fram till Västkustslingans ostligaste punkt måste åtgärdas på många sätt INNAN byggprojektet eventuellt påbörjas eftersom nuvarande skick är bristfälligt, vägbredden måste ökas, bärigheten STARKT förbättras och naturligtvis nytt ytskikt.	Planbeskrivningen har kompletterats med två alternativ för att höja trafiksäkerheten på Västkustvägen. Vägbredd och bärighet bedöms idag tillräcklig för den småskaliga exploatering som detaljplanen föreslår.
Västkustvägen som huvudstråk medför mycket mer trafik och är inte så bred idag. Parkeringsfickor måste tillföras så parkering ej sker på vägkanten, det måste också underlätta för snöröjning.	Parkering ska i huvudsak ske inom fastigheterna. Planbeskrivningen har kompletterats med två alternativ för att höja trafiksäkerheten på Västkustvägen.
Hur är det tänkt med vägen? Mycket trafik redan Många som promenerar i vårt fina område Kommer bli svårt att ta sig ut från vår gård	Planbeskrivningen har kompletterats med två alternativ för att höja trafiksäkerheten på Västkustvägen.
Som vi upplever det så är inte anslutande väg till Västkusten gjord för ytterligare biltrafik och byggtrafik. Vid en ökning av trafik så påverkas även miljön med överskridande gränsvärden/timme/dygn och år. Trafiken är redan idag påfrestande för oss!	Planbeskrivningen har kompletterats med två alternativ för att höja trafiksäkerheten på Västkustvägen. Det finns inga absoluta gränsvärden för vilken trafik en viss gata ska klara utan detta behöver bedömas i varje enskilt fall. Med trafiksäkerhetshöjande åtgärder bedöms Västkustvägen kunna klara av betydligt större trafikmängder.
Västkustvägen är ej knappt idag dimensionerad för befintlig trafik, ej mindre för ett till så stort nybyggnadsområde.	Planbeskrivningen har kompletterats med två alternativ för att höja trafiksäkerheten på Västkustvägen.
Huvudvägen (Västkustvägen) ut till området är smal, krokig och bebyggelsen står nära vägen detta gäller även Västkustslingan. Det finns ingen trottoar eller cykelbana då vägen är för smal att anlägga en sådan där bebyggelsen börjar, så byggtrafik blir ett stort problem under många år.	Planbeskrivningen har kompletterats med två alternativ för att höja trafiksäkerheten på Västkustvägen.
Risker med vägen som är smal och farlig redan nu – det kommer bli för mycket trafik på vägen upp till ett område som från början varit ett sommarstugeområde. Håller vägen? Det är smalt svårt för bilar att mötas på vägen, backen vid Västkustvägen 1 är farlig som det är nu – otroligt många som kör för fort både uppför och nedför backen! Den används för att ta sats	Planbeskrivningen har kompletterats med två alternativ för att höja trafiksäkerheten på Västkustvägen.

verkar det som. En risk för boende, gångtrafikanter, cyklister, husdjur, barn redan nu och problemet kommer inte försvinna om bygget blir av, tvärtom – det kommer bli än värre.	
Dagvatten	
Hela Brunnsjöbergets sluttning ned mot vår bebyggelse är full med vattenföringar. Detta kräver en hel del projektering för att skydda den nya bebyggelsen – men också för att inte påverka existerande bebyggelse ”nedströms” negativt (lokalt ökad vattenföring kan orsaka problem liksom även lokalt minskad vattenföring).	Planområdet har bedömts ha gynnsamma förhållanden för grundläggning men anpassningar har gjorts sedan samrådet för att undvika exploatering i branta partier och lågpunkter där mycket vatten samlas. Dagvattenutredningen och den dagvattenhantering som föreslås i planbeskrivningen ska säkerställa att påverkan efter exploateringen blir oförändrad.
I nuläget finns flera problem vid kraftiga regn och snösmältning med vägens avvattning.	Detta tas i beaktande vid en framtida upprustning av vägen då avvattningen kan förbättras. Den dagvattenhantering som föreslås i planbeskrivningen ska säkerställa att påverkan efter exploateringen blir oförändrad.
Miljöpåverkan ökar ytterligare på den nu redan starkt förorenade Brunnsjön vilket ytterligare försämrar naturupplevelsen på området och möjligheterna till badliv.	Kompletterande utredning har gjorts av föroreningsmängderna sedan samrådet. Ingen ökad mängd av näringsämnen beräknas komma från det nya området. Föroreningsbelastningen är i huvudsak orsakad av utsläpp från jordbruksmark.
Jag använder eget vatten ur brunn som ligger på min tomt, när man exploaterar marken till vägar ledningar mm, kan det uppstå sättningar i marken som kan påverka källådror, jag är orolig att om det sker kan brunnen sina.	Den dagvattenhantering som föreslås i planbeskrivningen ska säkerställa att påverkan efter exploateringen blir oförändrad. Det har också satts ett krav på högst 30% hårdgjord yta inom varje fastighet. Dagvatten kommer samlas upp och infiltrera lokalt i de föreslagna dagvattendammarna.
Ett annat stort problem på Västkustslingan är snöröjningen när traktorn inte orkar skjuta snön uppför branta backen utan mesta snön hamnar på ena sidan av vägen där flera tomter får ta emot stora mängder snö som smälter och rinner ner på våra tomter då våra hus ligger lägre än vägen. Detta problem kommer att finnas på nya området också eftersom det blir brantare och stora höjdskillnader mellan tomterna.	Hur snöröjningen kan förbättras tas vidare med de som sköter gatudriften. Snöupplag planeras inom nytt område så att smältvattnet samlas i planerade dagvattendammar och inte påverkar befintliga eller nya fastigheter.
Bor i ett hus på Västkustslingan med krypgrund där det är fuktigt året runt, har sedan flera år en luftavfuktare som går ständigt (ca 1400 l vatten/år), kommer att öka när växtlighet försvinner i sluttningen vid nybyggnation.	Den dagvattenhantering som föreslås i planbeskrivningen ska säkerställa att påverkan efter exploateringen blir oförändrad.
Geoteknik	

Yttranden har noterat: • förskjutningar i marken • vatten som bytt riktning så att två planterade äppelträd drunknade. • Gärdesgården som vi kostsamt investerat i började luta ner mot vägen och vi fick stötta upp med extra stöd. • När vi anlade marken så upptäcktes att tomten bestod av lera som gjorde så att grävmaskinen gungade fram och tillbaka. Tomten var inte stadig i mark och måste fyllas upp med grov sten för att hålla. • Vi fick sätta ett nät utmed slänten för att undvika ras.	En översiktlig bedömning av stabilitetsförhållandena har gjorts av befintlig bebyggelse i området. Man fann då inga tecken på stabilitets- eller sättningsproblematik för husgrunderna men däremot är det vanligt att mindre konstruktioner påverkas av markrörelser. Antingen av att slänter ställts för brant eller till följd av tjällossning. Den dagvattenhantering som föreslås i planbeskrivningen ska säkerställa att påverkan av vatten blir oförändrad efter exploateringen.
Det kommer att bli enorma kostnader för kommunen att iordningställa dessa tomter på grund av allt vatten. Och vad händer med våra befintliga tomter, på nedre sidan av vägen, när marken ska börja bearbetas och när all skog, som tar upp så mycket vatten, försvinner. Vi har problem redan nu med att våra plintar lutar och marken rör sig sakta ned mot sjön pga leran.	Det nya planområdet har andra jordarter (morän) än i befintligt bostadsområde som är stabilare för grundläggning. Grundvattennivåerna är betydligt djupare ner (2,5m) än normal grundläggningsnivå. Vattensamlingar inom området har bedömts vara lokala och områden med större vattenflöden undviks i granskningsförslaget. Den dagvattenhantering som föreslås i planbeskrivningen ska säkerställa att påverkan av vatten blir oförändrad efter exploateringen. Det är vanligt att mindre konstruktioner påverkas av markrörelser. Antingen av att slänter ställts för brant eller till följd av tjällossning.
Marken på tomterna rör sig redan nu ner mot sjön och vid sprängning och grävning på nya området finns stor risk att ännu mer vatten och mark kommer i rörelse.	En översiktlig bedömning av stabilitetsförhållandena har gjorts av befintlig bebyggelse i området. Man fann då inga tecken på stabilitets- eller sättningsproblematik för husgrunderna men däremot är det vanligt att mindre konstruktioner påverkas av markrörelser. Antingen av att slänter ställts för brant eller till följd av tjällossning. Den dagvattenhantering som föreslås i planbeskrivningen ska säkerställa att påverkan av vatten blir oförändrad efter exploateringen.
Hela projektet Brunnsjöberget 1:122 är oövertänt avseende det vattensjuka berget. Genomförs proektet så kan det bli oöverstigliga konsekvenser, inte bara för framtida bebyggelse utan även för den redan befintliga, den geologiska utredningen som gjorts är undermålig.	Det nya planområdet har andra jordarter (morän) än i befintligt bostadsområde som är stabilare för grundläggning. Grundvattennivåerna är betydligt djupare ner (2,5m) än normal grundläggningsnivå. Vattensamlingar inom området har bedömts vara lokala och områden med större

	vattenflöden undviks i granskningsförslaget. Ytterligare geotekniska utredningar har genomförts och förhållandena för grundläggning bedöms fortsatt som goda
Marken rör sig och kommer röra sig ännu mer vid ett så här stort arbete. Vattnet lika så – var tar det vägen och vad gör det med nuvarande mark och befintliga hus? Försäkringar? Vad gäller om befintliga hus får skador pga detta?	En översiktlig bedömning av stabilitetsförhållandena har gjorts av befintlig bebyggelse i området. Man fann då inga tecken på stabilitets- eller sättningsproblematik för husgrunderna men däremot är det vanligt att mindre konstruktioner påverkas av markrörelser. Antingen av att slänter ställts för brant eller till följd av tjällossning. Den dagvattenhantering som föreslås i planbeskrivningen ska säkerställa att påverkan av vatten blir oförändrad efter exploateringen.
Övrigt	
Vi kan inte förstå varför kommunen anser att det här området skulle vara det bästa stället att bygga på. Det är det absolut sämsta alternativet pga alla kostnader det kommer att innebära för kommunen att iordningställa dessa tomter. Lyxtomter – för vilka har ni tänkt ska ha råd? Det verkar ju heller inte vara någon tomtkö i kommunen. De 5 st tomterna på Hasselstigen som varit till salu i så många år, mellan 10-15 år, var det inte någon rusning till. Det sista huset såldes så sent som i maj i år, trots sjöutsikt och attraktivt läge.	Läget är naturskönt med närhet till centrala Hedemora, tågstationen och skolor. Planläggning av mark sker för lång tid framåt och Hedemora har idag endast enstaka lucktomter att erbjuda för nybyggnation. Det nya planområdet har andra jordarter (morän) än i befintligt bostadsområde som är stabilare för grundläggning. Grundvattennivåerna är betydligt djupare ner (2,5m) än normal grundläggningsnivå. Vattensamlingar inom området har bedömts vara lokala och områden med större vattenflöden undviks i granskningsförslaget.
Denna typ av ärende borde ha varit föremål för samråd i inledningsskedet av detaljplanen, då det framkom på samrådsmötet att många av problemen ang vatten, källådror och hur dessa påverkar den befintliga bebyggelsen när marken bearbetas, var nya uppgifter för utredarna. Detta skulle ha utgjort bättre underlag inför detaljplanen.	Det nya planområdet har andra jordarter (morän) än i befintligt bostadsområde som är stabilare för grundläggning. Grundvattennivåerna är betydligt djupare ner (2,5m) än normal grundläggningsnivå. Vattensamlingar inom området har bedömts vara lokala och områden med större vattenflöden undviks i granskningsförslaget.
Gällande utsikten som blir så fantastisk så är området efter Västkustslingan mot Lalarp och Brunnsjön helt eftersatt trots ständiga påstötningar hos kommunen, så nya området blir nog inte bättre efterhållet, fåglarna måste få bo där också. Det är bara taxeringsvärdet som höjs ständigt, på grund av kvällsolen och utsikten som inte finns.	Noterat
Det finns hus till salu nu som inte blivit sålda trots lång tid på Hemnet – finns verkligen behov av att bygga ett helt område då? Varför inte bara bygga 8–10 hus, närmast vägen och	Planläggning av mark sker för lång tid framåt och Hedemora har idag endast enstaka lucktomter att erbjuda för nybyggnation.

låta övrig natur vara, plus att det kommer få så många följder om det avverkas mer, både vad det gäller naturen, vatten och mark som rör sig ofantligt mycket på området redan nu. Det kan komma bli stora konsekvenser för både nybyggen och befintliga hus!	Den dagvattenhantering som föreslås i planbeskrivningen ska säkerställa att påverkan av vatten blir oförändrad efter exploateringen.
Kommer sjön rensas och bli badsjö igen? Tas hjälp från fiskevårds experter? Skog och natur omkring sjön, tex sly och träd som idag stör utsikten för många – kommer det åtgärdas? Förutom utsikt – elskåp som är inbäddade i buskage.	Noterat

Privata yttranden som antecknades under fysiskt samråd torsdag 2023-06-15	
Områdets karaktär	
Sutteräng eller enplan på bostäderna norr om Väst kustvägen är att föredra.	Dessa fastigheter utgår
Hur ligger skidspår/motionsspår i förhållande till området? Stugan på Brunnsjöberget?	Skidspår/motionsspår påverkas inte av exploateringen
Kulturmiljö. Väst kusten är ett område som vuxit upp under lång tid. Hur blir det då om en stor exploatör kommer och exploaterar hela området på en gång. Vad händer då med känslan i området?	Möjligheterna att i detalj styra vad som byggs är begränsade. Sedan samrådet har vi dock skalat ner byggrätterna för att undvika alltför stora byggnader.
Värde att det finns bostäder nära stan men ändå på landet. Inte bara stora villor utan mer småhus/fritidshus	Noterat
All skog försvinner. Är det som förstör. Att någon bygger ett fult hus är en smaksak men alla är ganska överens om att det är tråkigt att skogen försvinner.	Stora skogsområden kommer fortsatt finnas kvar i närområdet.
Varför har man tänkt så många fastigheter? Varför har man inte valt att göra ett mindre område. Ca 15 hus hade kunnat bidra till området och skulle inte kräva lika mycket saker	Området planlagt för bostäder har minskats något sedan samrådet och storleken på byggrätterna har minskats.
Trafik	
Blir området realitet kommer det bidra till fler bilar, hur kommer detta påverka området? Kommer det bli någon till bilväg eller är det endast den befintliga som kommer finnas? • Smal väg, isgata vintertid • Hög hasighet. • Svårt att backa ut från fastigheter. • Förslag på parkeringsfickor • Inte plats för GC-väg • Blir lätt rundkörning västkustslingan/väst kustvägen	Planbeskrivningen har kompletterats med två alternativ för att höja trafiksäkerheten på Väst kustvägen.

Alla överens om att befintlig väg inte är gjorda för fler bostäder.	Planbeskrivningen har kompletterats med två alternativ för att höja trafiksäkerheten på Västkustvägen.
Förslag på ny väg över Brunnsjöberget för att undvika en ökad trafik på Västkustvägen	Förslaget har studerats men skulle bli kostsamt och komplicerat att genomföra
Viadukten under järnvägen kan vara ett problem för att kunna komma in till stan. Hur blir det då om det blir mer trafik mot västkusten om man inte kan komma in till stan vid stora regn.	Problem med översvämning av viadukten är ett större strukturellt problem som kommunen arbetar med att förbättra. Alternativ väg via Brunna finns.
Dagvatten	
Vattensjukt område – har det tänkts på hur det kommer fungera med att kräva sutteränghus i om markförhållandena?	Vid provgrävningar har grundvattennivån bedömts ligga ca 2,5m under mark. Marken har inte bedömts som generellt vattensjuk utan vatten samlas naturlig i lokala lågpunkter vilket hanteras genom den dagvattenhantering som föreslås.
Vatten leds på vägarna också, hur har hänsyn tagits till detta? Hur har beräkningar gjorts för det?	Hur beräkningarna har gjorts finns redovisat i dagvattenutredningen där man räknar med att vägar är hårdgjord yta. Vatten från vägarna ska ledas ut i diken till fördröjningsdammar och sedan vidare ut i Brunnsjön i enlighet med dagvattenutredningen.
Geoteknik	
Dåliga markförhållanden bakom bostäderna på hasselstigen som ligger mot berget – har rasat pga vattenmängden från berget	Området har utretts i flera geotekniska utredningar som redovisas i planbeskrivningen och det bedömdes inte finnas risk för större skred. Marken är dock känslig för tjäle. Markförhållandena inom planområdet är bättre lämpade för grundläggning.
Marken norr om Västkustvägen rör sig sakta ner mot brunnsjön.	Området har utretts i flera geotekniska utredningar som redovisas i planbeskrivningen och det bedömdes inte finnas risk för större skred. Marken är dock känslig för tjäle. Markförhållandena inom planområdet är bättre lämpade för grundläggning.
Vattensjukt område. Behöver inte gräva nå djupt för att komma åt vatten	Vid provgrävningar har grundvattennivån bedömts ligga ca 2,5m under mark. Marken har inte bedömts som generellt vattensjuk utan vatten samlas naturlig i lokala lågpunkter vilket hanteras genom den dagvattenhantering som föreslås.
Hur djupt ligger berget? - Provtagning finns inte.	Det varierar. I delar ligger berg i dagen.
Hur blir det om det ska sprängas – hur påverkar detta befintlig bebyggelse? Finns risken att byggnader skadas i om att det byggs upp på berget?	Normala skyddsåtgärder ska tas vid sprängning. Det finns ingen förhöjd risk för skador på befintlig bebyggelse.
Övrigt	

Måste det vara ett visst antal tomter som är sålda innan området avverkas eller finns risken att området avverkas och att tomter inte säljs? Hur går detta med dagens ekonomi?	Området kommer byggas ut i etapper. Hur avverkning sker blir en fråga i genomförandet av detaljplanen.
Hur kommer alla åtgärder att påverka tomtpriserna? Hur attraktiva tomter kommer tomterna bli då?	Svårt att bedöma.
Varför väljer man ett sånär område att bygga tomter på?	Det är nära in till centrala Hedemora, nära skolor och i ett attraktivt läge med sjöutsikt.
Om det skulle bli något problem med befintliga bostäder pga vatten från det nya området? Vem är det som tar ansvar? Lerras?	De utredningar som genomförts ska säkerställa att det inte blir några problem med vatten nedströms.
Igenvuxna områden mot sjön – behov av rensning. En person har varit i kontakt med kommunen i många år utan resultat.	Frågan hanteras inte inom detaljplanen.
Finns det inte tillräckligt många hus ute till salu? Finns fyra (?) till salu på Västkusten	Kommunen har ett mål om att ta fram fler bostadsfastigheter.

Samrådsredogörelsen har sammanställts av:

Olle Söderström

Planarkitekt



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti Moderaterna i Hedemora kommun	Organisationsnummer 882000-2684
Telefon 072-002 23 83	Adress C/o Jan Bergqvist, Bältarbo 340, 77690 Hedemora
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 8114-1, 63 417 132 - 6	


Redovisningen avser år 2024	Erhållet partistöd 174 826:-
Sparat partistöd från föregående år 121 000:-	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Partistödet ger oss möjlighet att utbilda våra representanter/företrädare, i nämnder och styrelser, i respektive verksamhet, samt vara synliga genom kampanjer, möten o.d.

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Se bilaga 2

Datum 2025-01-07	Datum 2025-01-07
Ordförande Tamara Zuljevic	Kassör 
Namnförtydligande Tamara Zuljevic	Namnförtydligande Jan Bergqvist

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamalet för "Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun".

Intygas av 	Namnförtydligande Jan-Erik Olhans
Datum 2025-01-21	Ort HEDEMORA

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse



Moderaterna i Hedemora Kommun

Redovisning hur det kommunala partistödet använts.
Avser perioden 1 januari till 31 december 2024.

Intäkter

Partistöd från Hedemora kommun	174 826:-
Medlemsavgifter	3 650:-

Kostnader och avsättning

Medlems-, styrelse, grupp-, årsmöten o.d.	9 858:-
Kontorsmaterial, porto, utskick, bankkostnader o.d.	1 200:-
Utbildningar, konferenser, reskostnader o.d.	33 285:-
Ljusfesten, uppvaktningar, avtackningar o.d.	1 599:-
Serviceavgift till Moderaterna (förbund och riksorganisation)*	39 377:-
Kampanjer, kampanjmaterial m.m.	10 678:-
Avsättning till valet 2026	121 000:-

*) Betalas under januari 2025, men avser 2024.

Upprättad av Jan Bergqvist (kassör)

Granskningsrapport

Min granskning grundar sig på Nya Moderaterna i Hedemoras redovisningsunderlag för 2024.

Jag bekräftar att underlaget ger en rättvisande bild av hur föreningen använt partistödet 2024.


Jan-Erik Olhans

Datum: 2025-01-21

Information om den serviceavgift som moderata partiföreningar betalar till förbund och RO.

Moderaternas lokalföreningar betalar en del av det kommunala partistödet till länsförbund och riksorganisation.

Avgiften till riksorganisationen ger bland annat tillgång till följande:

Websystemet

Alla föreningar har tillgång till moderaternas websystem med möjlighet att lägga upp lokala hemsidor, samt nödvändig support.

Medlemssystemet

Riksorganisationen tillhandahåller ett medlemssystem som kontinuerligt uppdateras och där lokalföreningarna via förbundsexpeditionerna får hjälp med uttag av uppgifter, administration av medlemsavgifter mm.

Politiskt stöd

Partiets funktionärer stöder föreningar med hjälp och råd i olika politiska frågor samt medverkar vid lokalt genomförda utbildningar och konferenser.

Kampanjstöd

Föreningar har möjlighet att kostnadsfritt få hjälp av partiets kampanjavdelning med framtagande av foldrar, broschyrer kampanjplanering mm.

Avgiften till förbundet ger bland annat tillgång till följande:

Utbildning och konferenser

Förbundet står för kostnaderna för av förbundet anordnade utbildningar såsom kandidatutbildning, mentorsutbildning, certifieringsutbildning, ordförandeträffar, valledarutbildningar, webbutbildningar mm, dock ej resekostnader.

Föreningservice

Förbundet hjälper föreningar med utskick, framtagande av uppgifter ur medlemssystemet, i form av listor och utskick, framtagande av kallelser, inbjudningar mm.

Support

Förbundets personal hjälper föreningarna med hemsidorna, rådgivning i politiska och praktiska frågor, och medverkar i förekommande fall i föreningars egna utbildningar.

Kampanjstöd

Förbundet hjälper föreningar att producera kampanjmaterial och medverkar delvis i kampanjarbetet. Förbundet tillhandahåller viss kampanjutrustning som föreningarna får låna. Förbundet tar även kostnaderna för kampanjkostnader som är knutna till kampanjer som är av regional karaktär.

Valfrågor

Förbundet hjälper föreningarna att genomföra eventuella provval, samt hjälper till med övriga praktiska detaljer som är kopplade till ett val. Förbundet ansvarar för registreringen av alla valsedlar och kontrollerar att dessa är korrekta och att alla formaliakrav är uppfyllda.



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti Arbetspartiet Socialdemokraterna	Organisationsnummer 882000-0696
Telefon	Adress Norrbygatan 9, 776 34 Hedemora
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 8191-9, 63415681-4	

Redovisningen avser år 2024	Erhållet partistöd 193 726:-
Sparat partistöd från föregående år Ja	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Vi hade kampanjer under hela året.

Det vi har gjort är följande:

Delade ut påskgodis vid gallerian och pratade politik med medborgare.

Hedemora Marknad stod vi utanför partilokalen och pratade EU-Val med intresserade besökare.

Öppen lokal vid julsmytningen där vi pratade politik med medborgare.



I Samband med Eu-valet har vi varit ute och knackat dörr. T.ex. tillsammans med Elin Norén, Sofie eriksson, Lars Isacsson, Tobias Baudin med flera.

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

5 812:- har förts över till Socialdemokraternas ungdomsfond.


Denna avsättning ska användas som fond för de SSU föreningar som finns i Dalarna.

SSU föreningarna kan ansöka om bidrag från denna fond.

Datum 2025-03-25	Datum 2025-03-25
Ordförande 	Kassör Fredrik Rooslien 
Namnförtydligande Daniel Andersson	Namnförtydligande Fredrik Rooslien

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun”.

Intygas av 	Namnförtydligande Ann-Marie Skuberg Carlsson
Datum 2025-03-25	Ort Hedemora

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse



Granskningsrapport

Härmed intygas att partiet följt ändamålet för "Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun".

Granskningsrapport

Det vi har gjort är följande:

Delade ut påskgodis vid gallerian och pratade politik med medborgare.

Hedemora Marknad stod vi utanför partilokalen och pratade EU-Val med intresserade besökare.

Öppen lokal vid juls skyltningen där vi pratade politik med medborgare.

I Samband med Eu-valet har vi varit ute och knackat dörr. T.ex. tillsammans med Elin Norén, Sofie Eriksson, Lars Isacsson, Tobias Baudin med flera.

Intygas av

Ann-Marie Stenberg Carlsson

25/3-25

Datum

Hedemora

Ort



Revisionsberättelse


För
HEDEMORA ARBETAREKOMMUN


Vid granskning av Hedemora Arbetarekommuns räkenskapsår för tiden 2024-01-01 - 2024-12-31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.


Därför föreslår vi att årets resultat om 52 260,88 kronor föres över i ny räkning.

Vidare har vi ett aktiekapital som ingår i tillgångarna här ovan på 50 453,88:-.

Vidare föreslår vi att årsmötet beviljar styrelsen och kassören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.


Revisor


Revisor


Revisor



Utdrag ur kommunallagen, 4 kap. Förtroendevalda:

Kommunalt partistöd

29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. Lag (2013:1053).

30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. Lag (2013:1053).

31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena. Lag (2013:1053).

32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. Lag (2013:1053).



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti Vänsterpartiet Hedemora	Organisationsnummer 802470-7492
Telefon 072-4427961	Adress c/o Daniel Kåks, Rörshyttan Myggs 147, 776 74 Stjärmsund
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 8191-9,63 450 366-8	

Redovisningen avser år 2024	Erhållet partistöd 61 426 kr
Sparat partistöd från föregående år 4440 kr	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Partistödet har främst används för interna- och externa möten. De interna mötena har varit medlemsmöten och styrelsemöten. De externa mötena har varit med inbjudna föreläsare som har varit öppna för allmänheten. Partistödet har även används för att föra ut partiets politik lokalt genom annonser i lokal media. Vidare har vi använt partistödet för att bekosta hyran av en liten källarlokal som används som förråd.

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Vänsterpartiet Hedemora betalar en avgift till vår distriktsorganisation Vänsterpartiet Dalarna. För detta erhåller Vänsterpartiet Hedemora utbildning och möjlighet att delta på partiinterna konferenser. Deltagande på dessa utbildningar och konferenser stärker partiet, både dess parlamentariska företrädare och den lokala partiorganisationen, i den kommunala demokratin. Dessutom har pengar fört över till Ung Vänster för samarbete kring ungdomsverksamhet.

Datum	Datum
Framgår av digital signatur	Framgår av digital signatur
Ordförande	Kassör
Se digital signatur	Se digital signatur
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Gunnar Palmberg	Daniel Kåks

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun”.

Intygas av	Namnförtydligande
Se digital signatur	Staffan Nordström
Datum	Ort
Framgår av digital signatur	Hedemora

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signering redovisning partistöd Vänsterpartiet Hedemora 2024

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: Blankett redovisning partistöd Vänsterpartiet Hedemora 2024.pdf

Size: 180760 byte

Hash value SHA256:

7e8dd38fd00995f8507d39dfe14bfcc496fa1ad81c722f062cddba8fcbcd3419

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

STAFFAN NORDSTRÖM

Signerat med BankID 2025-03-18 17:11 Ref: 0195aa06-0071-74ac-a0f6-1471946d8e85

KURT GUNNAR PALMBERG

Signerat med BankID 2025-03-18 13:31 Ref: 0195a93c-1443-7786-a571-e2ba3811e43c

Robert Daniel Alexander Kåks

Signerat med BankID 2025-03-18 10:46 Ref: 0195a8a5-ea4d-7766-b504-1ad96ebf07d4

Revisionsberättelse

Till årsmötet Vänsterpartiet i Hedemora 2025
organisationsnummer 802470-7492

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i föreningens namn för år 2024.

Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och föreningens förvaltning. Vårt ansvar är att uttala oss om redovisningen på grundval av vår revision,

Revisionen har utförts i enlighet med svensk revisionssed, det innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att redovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Vår revision innefattar att granska underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.


I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem och bedöma den samlade informationen i redovisningen.


Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller kassören handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.
Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför vi tillstyrker

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Hedemora den 20 februari 2025


Alf Duroj


Staffan Nordström



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti Miljöpartiet de Gröna i Hedemora	Organisationsnummer 802432-1963
Telefon 070-3116016	Adress Munkbogatan 16, 776 34 Hedemora
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 8114-1 63460271-8	



Redovisningen avser år 2024	Erhållet partistöd 42 526
Sparat partistöd från föregående år	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Partistödet har använts för att hålla kontakt med partiets medlemmar och sympatisörer samt ordna interna möten. Annonser i lokala media. Styrelsen har på olika sätt deltagit i Miljöpartiets verksamhet på regional och riksnivå. Vi har hållit regelbundna möte som är öppna för alla medlemmar. Vi har betalat till riksorganisationen för administrativ service men det är bara en mindre summa jämfört med det kommunala partistödet.


Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Drift av medlemsregister, drift av Facebooksidan för Miljöpartiet, webbsidor och utbildning för förtroendevalda. Deltagande i Miljöpartiets interna konferenser, interna debattsidor, utbyte med andra förtroendevalde på regional och riksnivå.

Datum 2025-03-25	Datum 2025-03-25
Ordförande 	Kassör 
Namnförtydligande Bertil Wennberg	Namnförtydligande Leif Stenberg

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun”.

Intygas av 	Namnförtydligande Ann-Marie Samuelsson
Datum 2025-03-25	Ort Hedemora

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse

Granskningsberättelse

Jag har granskat hur Miljöpartiet de Gröna har använt det kommunala partistöd som partiet har mottagit för år 2024. Jag intygar härmed att jag anser att partistödet har använts på avsett sätt enligt Hedemora kommuns reglemente för kommunalt partistöd.

2025-03-25



Ann-Marie Samuelsson

Av årsmötet utsedd som granskare av det kommunala partistödet.



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti Centerpartiet	Organisationsnummer 882000-2999
	Adress Hasselstigen 1
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 7725-28-01632	77636 Hedemora

Redovisningen avser år 2024	Erhållet partistöd 99 226:-
Sparat partistöd från föregående år 0:-	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Utbildning
Distriktsmöten
Kommundagarna
Öppna möten med medborgare
Medlemsmöten
Styrelsemöten
Möten angående skolverksamheter
Artiklar för marknadsföring har inköpts

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Inga överföringar utanför kommunen har genomförts

Datum 2025 03 27	Datum 2025 03 27
Ordförande 	Kassör 
Namnförtydligande Lillemor Gunnarsson	Namnförtydligande Anette Granegård

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun”.

Intygas av 	Namnförtydligande ROLAND KOLS
Datum 2025-03-27	Ort Hedemora

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Undertecknade, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för Hedemoracenterns kommunkrets avseende verksamhetsåret 2024 får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om avdelningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet.


Undertecknade kommer även att lämna ekonomisk rapport till Hedemora kommun på hur kretsen använt partistödet i sin verksamhet.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.


Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning tillstyrker vi:

- att balans- och resultaträkningen fastställs
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen omfattar

Hedemora den 20 februari 2025



Per Norin



Roland Kols

Av föreningsmötet utsedda revisorer



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti	Organisationsnummer
Kristdemokraterna Hedemora	882000-6388
Telefon	Adress
073-570 75 93	Nibble 21 Hedemora
Bankkonto eller bankgiro/postgiro:	
8114-1,63 445 882-2	

Redovisningen avser år	Erhållet partistöd
2024	42 526
Sparat partistöd från föregående år	
Ca 30 000	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Konferens Enköping 240127
KD Dagar Västerås 240304-05
Kick Off Falun 240917
Strategikonferens Falun 241012
Besök av sjukvårdsministern Borlänge 241021
KD Hedemora har genomfört 4 styrelsemöten
1 medlemsmöte
Insändare
Motioner
Initiativärenden


Deltagit vid Hedemora Marknad inför EU val

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

11 781 KD Dalarna

Information, valmaterial EU, rådgivning, utbildning,

Tillgång till riksdagsman Mathias Bengtsson för konsultation samt rådgivning

Datum	Datum
250329	250329
Ordförande	Kassör
	
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Gunilla Berg	Monika Persson

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun”.

Intyg av <i>Roy Uppgård</i>	Namnförtydligande <i>Roy Uppgård</i>
Datum <i>29/3 2025</i>	Ort <i>Årsta</i>

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse

(

(

(

(

Revisionsberättelse för 2024

Till partiavdelningens årsmöte för Kristdemokraterna i Hedemora.

Jag har granskat bokföringen samt styrelsens förvaltning för Kristdemokraterna i Hedemor för räkenskapsåret 2024-01-01 till 2024-12-31.

Det är styrelsen som har ansvar för räkenskaperna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om bokföringen och förvaltningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i avdelningen och anser det finnas rimlig grund till att tillstyrka:

Att resultat och balansräkning fastställs.

Att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag.

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Avesta den 4 februari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roy Uppgård', is written over a horizontal dotted line.

Roy Uppgård

/Revisor/



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti Kommunlistan	Organisationsnummer 802469-9863
Telefon 070-3053386	Adress Kullenbacken 21
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 8191-963494491-2	

Redovisningen avser år 2024	Erhållet partistöd 99226:-
Sparat partistöd från föregående år 97842:-	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Administration, hyra, skrivarpapper
Färgpatroner, banktjänster
Sponsring
Agitation, annonser
Kaffet "duppa" vid möten

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Datum 25/3 2025	Datum 25/3 2025
Ordförande Per Bengtsson	Kassör Aren Mattsson
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för ”Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun”.

Intygas av KJELL BERGLUND	Namnförtydligande KJELL BERGLUND
Datum 25/3 2025	St LÅNGSHYTAN

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse

Revisionsberättelse för Kommunlistan år 2024

Undertecknad revisor för Kommunlistan anger härmed följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2024.

Jag har granskat räkenskaperna samt kontrollerat bankkontot. Det i årsredovisningen redovisade resultatet och balansräkningen är i överensstämmelse med bokföringen.


Då revisionen inte ger anledning till anmärkning tillstyrker jag att balans-och resultaträkning fastställs.

Att årets resultat överförs i ny räkning.

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Hedemora den 2024 250205

Joakim Svedlund



Bokslut för Kommunlistan, tiden 1/1 2024 – 31/12 2024.

Ingående saldo den 1/1 2024.

Kassa	191,00 \
Bank	<u>97 651,74 :-</u>
	97 842,74 :-


Intäkter

Partistöd	99 226,00 \
-----------	-------------

Utgående saldo den 31/12 2024.

Kassa	191,00 \
Bank	<u>177 992,50 :-</u>
	178 183,50 \

Långshyttan den 31/12 2024


Allan Mattsson

/Kassör/



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § i kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskaren ska intyga granskning på sidan 2 i denna blankett. Granskningsrapporten ska bifogas denna blankett.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december föregående år och lämnas in till Hedemora kommun, kommunstyrelseförvaltningens kansli, senast den 31 mars nuvarande år.

Parti <i>Sveriges demokraterna</i>	Organisationsnummer <i>802470-3178</i>
Telefon <i>073-8007790</i>	Adress <i>Skommarv 15</i>
Bankkonto eller bankgiro/postgiro: <i>8166-1, 934307313-7</i>	<i>78161 Gustaf</i>



Redovisningen avser år <i>2024</i>	Erhållet partistöd <i>137 026 -</i>
Sparat partistöd från föregående år <i>0</i>	

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Vi har deltagit på flera konferenser och utbildningar. Btå Stor KRK: Navnlöpning. Kick off för EU-vallet och fortbildningar för SD-kvinnor. Budget utb.


Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

- Lokalhyra.	31540:-
- Utbildn/Konferens	19618.79
- Arr. Medl.	1339:-
- Valmadr. (EU)	9812:-
- Kontors mtrl.	424:-
- SD centralt.	
DO	
framtagna av korslitt.	22338
Valmadr.	
	<u>85073:-</u>

Datum 30/3-25	Datum 30/3-2025
Ordförande 	Kassör 
Namnförtydligande Mats Haglund	Namnförtydligande Louise Lissel

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för "Regler för kommunalt partistöd i Hedemora kommun".

Intygas av 	Namnförtydligande Sebastian Andersson
Datum 2025-03-30	Ort Hedemora

Bilagor

Bifoga granskningsrapport/revisionsberättelse

Revisionsberättelse Sverigedemokraterna Hedemora-Säter organisationsnr.: 802470-3178

Revisionen för Sverigedemokraterna SD Hedemora -Säter har granskat huruvida föreningens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi har även granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i styrelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med partiets stadgar.

Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för vårt uttalande enligt nedanstående. Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med Sverigedemokraternas stadgar.

Vi tillstyrker


att den ekonomiska redovisningen fastställs för verksamhetsåret 2024

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024

Hedemora-Säter 2025-01-31



Förnamn Efternamn


LISELOTTE FÖRSBERG
Förnamn Efternamn

Av SD Hedemora-Säter utsedda revisorer

Från: Eklund Niklas <niklas.eklund@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 12 mars 2025 15:19
Till: Kommunstyrelsen
Kopia: dalarna@socialdemokraterna.se
Ämne: Beslut om efterträdarval
Bifogade filer: Beslut om efterträdarval Hedemora kn S 2608.pdf

Kategorier: Orange kategori

WARNING! Följande e-post kommer från en extern adress. Klicka aldrig på länkar, eller öppna bilagor om du inte är helt säker på att dessa är ok.

Hej,

Bifogar länsstyrelsens beslut.

Använd gärna vår e-tjänst [Anmäl val av efterträdare i region- eller kommunfullmäktige | Länsstyrelsen](#) vid begäran om ny sammanräkning.

Avsändaren bedömer att meddelandet ska ha informationsklass: Öppen

Med vänlig hälsning

Niklas Eklund
Handläggare

Avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd
Rättsenheten
Länsstyrelsen Dalarna
010-225 05 23

Kontaktuppgifter Länsstyrelsen Dalarna
Växel: 010-225 00 00
dalarna@lansstyrelsen.se
[Dalarna | Länsstyrelsen Dalarna \(lansstyrelsen.se\)](#)
[Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen](#)



Länsstyrelsen
Dalarnas län

Beslut

Datum
2025-03-12

Diarienummer
2608-2025

Hedemora kommun
kommunstyrelsen@hedemora.se

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar att utse ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 12 mars 2025 till och med den 14 oktober 2026.

Kommun: Hedemora kommun

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Avgången ersättare: Mattias Karlsson

Ny ersättare: Sabine Jansson

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Hedemora kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Mattias Karlsson har avsagt sig uppdraget.

Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av jurist Helle Bryn-Jensen med handläggare Niklas Eklund som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Sabine Jansson

Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprovsningsnämnden

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas län antingen via e-post; dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. Ange diarienummer 2608-2025.



Länsstyrelsen
Dalarnas län

Meddelande

Datum
2025-03-12

Diarienummer
2608-2025

Sabine Jansson
Bergsgatan 6
776 71 Långshyttan

Bevis om ny ersättare för ledamot

Du har utsetts till ersättare för ledamot av kommunfullmäktige från och med den 12 mars 2025 till och med den 14 oktober 2026.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Kommun: Hedemora kommun

Enligt Länsstyrelsens beslut denna dag.

Niklas Eklund

Bilagor

1. Kopia av Länsstyrelsens beslut
2. Lista över aktuella ledamöter och ersättare

Aktuella ledamöter och ersättare

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Kommun/region: Hedemora

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Invalsdatum: 2025-03-12

Ledamot

Hoffman, Göran

Fagerström, Kajsa-Lena

Mellquist Aura, David

Stenberg Carlsson, Anna Maria

Selin, Henrik

Andreasson Bäck, Agneta

Carlsson, Ulf

Andersson, Daniel

Rooslien, Fredrik

Ersättare

1. Liljekvist, Christina

2. Hedlund, Bengt Olof

3. Hedkvist, Anita

4. Örnlin, Maria

5. Jansson, Sabine *

Kommunfullmäktiges presidium

Plats Rådhuset
Datum 2025-03-27, kl. 14.00-
Deltagare Jan Bergqvist (M), ordförande
Jennifer Berglund, kommunsekreterare
Tommy Samuelsson, webb-TV, punkten 1
Roger Reinholdsson, Stream Shed, punkten 1

1. Utbildning i modul för digital omröstning, begära ordet och anmäla närvaro

Tidigare har KF-presidiet tagit del av att i systemet för webbsändningen av fullmäktiges sammanträden, finns även en modul för att genomföra omröstning, begära ordet och anmäla närvaro.

Vid föregående beredning beslutade presidiet att till kommande beredning så skulle presidiet få en utbildning i modulen, vilket ges vid dagens beredning.

2. Information från Finsam - Södra Dalarnas samordningsförbund

Genom att slå ihop resurser och kunskande kan myndigheter ge bättre stöd till människor som hamnat utanför arbetslivet. Sådan samverkan om rehabilitering sker i samordningsförbund. I Dalarna finns sex samordningsförbund. I dem samverkar kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna (tidigare Landstinget) och Försäkringskassan för att möjliggöra bästa tänkbara stöd till människor som hamnat utanför arbetslivet. De deltagande myndigheterna finansierar tillsammans verksamheten – det kallas finansiell samordning (Finsam).

För Hedemora kommuns del så ingår Hedemora tillsammans med Avesta kommun och Sätters kommun i Södra Dalarnas samordningsförbund (SDSF). Finsam/SDSF önskar lämna information till kommunfullmäktige den 8 april 2025.

Beslut: Finsam bjuds in till kommunfullmäktige den 10 juni 2025 för att lämna information. Ordförande tar kontakt med Hedemoras representant i Finsam för att stämma av.

3. Fråga om utdelning av stipendium från Sport i Dalarna

Sport i Dalarna ska dela ut ett stipendium till en ledare i en förening i Hedemora kommun. De undrar om utdelningen kan ske vid kommunfullmäktige den 8 april.

Beslut: Kommunsekreteraren får i uppdrag att meddela att det går bra att genomföra utdelningen vid sammanträdet den 8 april.

4. Medborgarskapsceremoni

Vid föregående beredning tog presidiet beslut om underlag inför genomförande av medborgarskapsceremoni. Presidiet uppdrog till kommunsekreteraren att ta fram förslag på gåva och diplom. Vid beredningen presenteras förslag på diplom och gåva.

Beslut: Förslag på gåva och diplom godkänns. Ärendet återupptas vid nästa beredning.

5. Partistöd

Den 31 mars är sista dag för partierna att inkomma med partistödsredovisningar. Hittills har en 2 av 8 partier inkommit med redovisning. Påminnelse har skickats måndag den 24 mars. Ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige den 8 april.

6. Inbjudan till presidieträff den 3 april

Den 3 april anordnas presidieträff i Gagnef kommun. Presidiet kommer inte att delta.

7. Workshop för ett bättre klimat inom politiken

Kommunsekreteraren lämnar information om att den 20 mars 2025 träffades styrgruppen för hantering av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Hedemora kommun. Kommunsekreteraren fick då i uppdrag att ta fram förslag till utbildning/workshop med syfte att förbättra samtalstonen och klimatet vid politiska möten. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder workshops just för att främja ett bra och konstruktivt samtals- och debattklimat mellan förtroendevalda. Det finns också möjlighet att forma workshopen utifrån de lokala behov som finns.

Ärendet återupptas vid nästa beredning.

8. Punkten Anmälan av medborgarinitiativ

Ett medborgarinitiativ har inkommit:

- Medborgarinitiativ om att hyra ut parkeringen mitt emot kyrkan till kyrkan

9. Inkomna motioner, frågor eller interpellationer

Ingen motion har inkommit.

Ingen fråga har inkommit och ingen fråga kvarstår att besvara.

Två interpellationer kvarstår att besvara:

- Interpellation om driftbidrag för enskilda vägar i Hedemora kommun
Ställd av Allan Mattsson (KL)/miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Torbjörn Dahlström (M)
- Interpellation om aktivitetsområde i Långshyttan
Ställd av Allan Mattsson (KL) till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M)

Två interpellationer har inkommit:

- Interpellation från Pirjo Gustafsson (C), ställd till kommunstyrelsens ordförande Lennart Mångs (M), om det finns en plan och budget för ökat engagemang i Beredskapsveckan
- Interpellation från Allan Mattson (KL), ställd till bildningsnämndens ordförande Agneta Andreasson-Bäck (S), om insatser för likvärdig skola

10. Fyllnadsval

Följande fyllnadsval kvarstår att förrätta:

- Ny ledamot för Socialdemokraterna i valnämnden.
- Ny ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäktiges valberedning samt ordförande
- Ny ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäktiges arvodeskommitté samt vice ordförande

Följande avsägelser har inkommit:

- Björn Holm (C) önskar befrielse från uppdraget som ledamot i styrelsen för Hedemora Energi AB
- Håkan Bäckvall (SD) önskar befrielse från uppdraget som suppleant i styrelsen för Hedemora Energi AB och som ledamot i styrelsen för Hedemora Kommunfastigheter AB
- Monika Persson (KD) önskar befrielse från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden
- Melker Andersson (M) önskar befrielse från uppdraget som 1:e vice ordförande i bildningsnämnden

11. Delgivningar

Presentation ges över vilka delgivningar som hittills inkommit till kommunfullmäktige.

12. Dagordning för 8 april

Ett förslag till dagordning och annons presenteras och godkänns. Fullmäktige ska sammanträda i **Vasateatern** med start kl. 18.00.

13. Justering

Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 8 april 2025 ska ske torsdag den 10 april kl. 16.00 i Rådhuset. På tur att justera är Socialdemokraterna och Centerpartiet.

14. Kommande möte

Nästa beredningsmöte inför kommunfullmäktige i maj hålls onsdag den 30 april 2025, kl. 10.00 i Kronhjorten i Tjädernhuset. Kommunsekreteraren kallar via en kalenderbokning.

Jan Bergqvist (M)
ordförande

Jennifer Berglund
kommunsekreterare